

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
36	Holzbau	2
39	Trockenbauarbeiten	46

36

Holzbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine größte Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine größte Einzellänge von 13 m, eine größte Breite von 16 cm und eine größte Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 24 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europäischen technischen Bewertung (European Technical Approval (ETA)) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, $\text{mean}=11600 \text{ N/mm}^2$; Gr, $\text{mean}=50 \text{ N/mm}^2$, fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Brettstapelholz: Unter Brettstapelholz werden mechanisch (z.B. gedübelt oder genagelt), verbundene, parallel angeordnete Brettlamellen mit vertikaler Aneinanderreihung verstanden. Es wird Brettstapelholz mit der Festigkeitsklasse C 24 verwendet. Für Brettstapelholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 20 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich gemäß ÖNORM.

2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
- Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

36F1

Z Holzständerwände - nichttragend (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von fermacell® Holzständerwände - nichttragend beschrieben.

36F101

Z Holzständerwände - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt 12,5 mm dick, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100 mm

36F101A Z Holzständerwand mit Hohlraumdämmung GFB 12,5 EI 30 44db

Wanddicke 125 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 60 mm
Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse EI 30

z.B. Konstruktion 1H11 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F101B Z Holzständerwand mit Hohlraumdämmung GFB 12,5 EI 60 44db

Wanddicke 125 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 60 mm
Mineralwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse EI 60

z.B. Konstruktion 1H23 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F102 Z Holzständerwände - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt innen doppelt 12,5 mm + 10 mm dick und außen 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, $2 \times 60/100$ mit 30 mm Abstand

36F102A Z Holzst.w.+Hohlraumdämmung GFB 12,5+10/12,5 EI30 64db

Wanddicke 265 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 64$ dB, Dämmschicht 60 mm
Glaswolle 11 kg/m³ und zw. Doppelsteher 30 mm Dämmschicht aus Glaswolle 11 kg/m³ mit
Brandwiderstandsklasse EI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener
Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H14 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F102B Z Holzst.w.+ Hohlraumdämmung GFB 12,5+10/12,5 EI30 64db

Wanddicke 265 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 64$ dB, Dämmschicht 60 mm
Mineralwolle 30 kg/m³ und zw. Doppelsteher 30 mm Dämmschicht aus Mineralwolle 30 kg/m³ mit
Brandwiderstandsklasse EI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener
Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H24 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F103 Z Holzständerwände - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm dick, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, $2 \times 60/100$ mit 30 mm Abstand

36F103A Z Holzständerwand mit Hohlraumdämmung GFB 12,5 EI 30 57db

Wanddicke 255 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 57$ dB, Dämmschicht 60 mm
Glaswolle 11 kg/m³ und zw. Doppelsteher 30 mm Dämmschicht aus Glaswolle 11 kg/m³ mit

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Brandwiderstandsklasse EI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H15 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F104 **Z** Holzständerwände - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten doppelseitig beplankt (GFB) 12,5 mm + 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100

36F104A Z Holzständerwand mit Hohlraumdämmung GFB 12,5+12,5 EI 60 48db

Wanddicke 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse EI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H25 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F105 **Z** Holzständerwände + Hohlraumdämmung (Holzst.w.+ Hohlraumd.) - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten doppelseitig beplankt (GFB) Innen 2 × 12,5 mm + 12,5 mm Außen 2 × 12,5 mm + 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 2 × 60/100 mit 30 mm Abstand

36F105A Z Holzst.w.+ Hohlraumd. GFB 2x12,5+12,5/2x12,5+12,5 EI90 70dB

Wanddicke 305 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 70$ dB, Dämmschicht 100 mm Glaswolle 11 kg/m³ je Gefach und zw. Doppelsteher 30 mm Dämmschicht aus Glaswolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse EI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H36AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F106 **Z** Holzständerwände ohne Hohlraumdämmung (Holzst.w.o. Hohlraumd.) - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 40/90 mm

36F106A Z Holzständerwände ohne Hohlraumdämmung GFB 12,5 EI 30 39dB

Wanddicke 115 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 39$ dB, Brandwiderstandsklasse EI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H13 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F107 **Z** Holzständerwände + Hohlraumd. - nichttragend, beidseitig mit zementgebundener Leichtbetonplatte beplankt 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10, Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 40/60 mm

36F107A Z Powerpanel H□O Holzständerwand 12,5 EI 60 42 dB

Wanddicke 85 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Dämmschicht 60 mm Mineralwolle 25 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse EI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1H21H□O von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F108 Z Holzständerwände Einbruchhemmung - nichttragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten doppelt beplankt (GFB) 12,5 mm + 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F108A Z fermacell Einbruchhemmung GFB 12,5+12,5 RC2 48dB

Wanddicke 111 mm dick, einseitig 0,5 mm Blecheinlage, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 40/60 mm

z.B. Konstruktion 1H01RC2AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F108B Z fermacell Einbruchhemmung GFB 12,5+12,5 RC3 48dB

Wanddicke 111 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Einseitig 0,5 mm Blecheinlage, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 40/60 mm

z.B. Konstruktion 1H01RC3AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F108C Z fermacell Einbruchhemmung GFB 12,5+12,5 RC2 48dB EI 60

Wanddicke 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 11 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse EI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1H25RC2AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F108D Z fermacell Einbruchhemmung GFB12,5+12,5 RC3 48dB EI 60

Wanddicke 151 mm dick, einseitig 0,5 mm Blecheinlage, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 11 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse EI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1H25RC3AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F108E Z fermacell Einbruchhemmung GFB 12,5+12,5 RC3 48 dB EI 90

Wanddicke 160 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse EI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1H31RC2AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F109 Z Holzständerwände Einbruchhemmung - nichttragend, einseitig 0,5 mm Blecheinlage, beidseitig mit Gipsfaserplatten doppelt beplankt (GFB) 15 mm + 15 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F109A Z fermacell Einbruchhemmung GFB 12,5+12,5 RC3 48dB EI 90

Wanddicke 161 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse EI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1H31RC3AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F2 Z Holzständerwände – tragend (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren der fermacell® Holzständerwände – tragend beschrieben.

36F201 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F201A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+ Hohlrd. GFB 12,5 44dB REI 30

Wanddicke 105 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 40mm Mineralwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 40/80 mm

z.B. Konstruktion 1HT11 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F201B Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 12,5 REI 30

Wanddicke 125 mm dick, Dämmschicht 60mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HT12 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F201C Z Holzstw.raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 12,5 44dB REI 30

Wanddicke 125 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 44 dB, Dämmschicht 100mm Mineralwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HT12 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F202 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten, Innen doppelt, beplankt (GFB) Innen 12,5+10 mm + Außen 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F202A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB12,5+10/12,5 REI30

Wanddicke 265 mm dick, 10bewertetes Schalldämmmaß Rw = 64 dB, Dämmschicht 60mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 2x60/100 mm mit 30 mm Abstand

z.B. Konstruktion 1HT13AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F203 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F203A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 12,5 44dB REI 30

Wanddicke 105 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 44 dB, Dämmschicht 80 mm STEICOflex/100 45 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/80 mm

z.B. Konstruktion 1HT16 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F203B Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 12,5 44dB REI 30

Wanddicke 115 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 90 mm STEICOflex 45 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 40/90 mm

z.B. Konstruktion 1HT16AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F203C Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 12,5 57dB REI 30

Wanddicke 195 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 57$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 18 kg/m³ je Gefach mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 2 × 60/80 mm mit 10 mm Abstand

z.B. Konstruktion 1HT17 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F204 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten doppelt beplankt (GFB) 2x12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F204A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 2x12,5 51dB REI60

Wanddicke 130 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 80mm Glaswolle 14 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/80 mm

z.B. Konstruktion 1HT21210 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F204B Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd GFB 2x12,5 68dB REI 60

Wanddicke 240 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 80mm Glaswolle 18 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 2x60/80 mm ≥ 30 mm Luftzwischenraum

z.B. Konstruktion 1HT21211 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F204C Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd GFB2x12,5 51dB (R)EI60

Wanddicke 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 18 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse R 60 (REI 60), Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HT21212 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F205 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 15 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F205A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 15 45,8dB REI 60

Wanddicke 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 120mm Mineralwolle 30 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 45/120 mm

z.B. Konstruktion 1HT21300 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F206 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 18 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F206A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 18 45,8 dB REI 60

Wanddicke 176 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 140mm Glaswolle 18 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140 mm

z.B. Konstruktion 1HT21410 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F207 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 2x12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F207A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd GFB2x12,5 45,8dB REI60

Wanddicke 116 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 80mm Glaswolle 18 kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/80 mm

z.B. Konstruktion 1HT21411 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F208 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 18 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F208A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 18 45,8dB REI 60

Wanddicke 196 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 160mm STEICOzell 50 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160 mm STEICOWall

z.B. Konstruktion 1HT21430 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F209 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F209A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 12,5 44dB REI 60

Wanddicke 125 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 60mm Mineralwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HT22 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F210 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 18 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F210A Z Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 18 REI 60

Wanddicke 196 mm dick, Dämmschicht 160mm STEICOzell 40 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160 mm STEICOWall

z.B. Konstruktion 1HT23 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
36F211	Z	fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 18 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F211A	Z	Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd. GFB 18 43dB REI 60 Wanddicke 176 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB, Dämmschicht 140mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140 mm z.B. Konstruktion 1HT24 von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
36F212	Z	fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig doppelt mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 2x12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F212A	Z	Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd.GFB 2x12,5 48dB REI 60 Wanddicke 176 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 80mm Glaswolle 17 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/80 mm z.B. Konstruktion 1HT25 von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
36F213	Z	fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 18mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F213A	Z	Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd.GFB 18 43dB REI 60 Wanddicke 116 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB, Dämmschicht 80mm Glaswolle 16 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/80 mm z.B. Konstruktion 1HT26 von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
36F214	Z	fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) Innen 12,5 mm + 10 Außen 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F214A	Z	Holzstw. raumab./nicht raumab.+Hohlrd.GFB 12,5+10/12,5 REI60 Wanddicke 265 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 64$ dB, Dämmschicht 60mm Mineralwolle 30 kg/m³ je Gefach	

+ Dämmschicht 30mm Mineralwolle 11 kg/m³ zw. Doppelständer mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.
 Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 2x60/100 mit 30 mm Abstand mm

z.B. Konstruktion 1HT26AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F215 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 2x12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F215A Z Holzstw. raumab./nicht raumab+ Hohlrd.GFB 2x12,5 68dB REI60

Wanddicke 220 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 68 dB, Dämmschicht 60mm Glaswolle 18 kg/m³ je Gefach mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 2x60/80 mit 10 mm Abstand

z.B. Konstruktion 1HT27 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F216 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig doppelt mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 2x12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F216A Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x12,5 48dB REI60

Wanddicke 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 48 dB, Dämmschicht 60mm Glaswolle 18 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HT27AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F216B Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x12,5 51dB REI60

Wanddicke 150 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 51 dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 28 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HT27AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F216C Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x15 48dB REI90

Wanddicke 160 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60mm
Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m,
Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand
e = 625 mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HT31 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F216D Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x15 51dB REI90

Wanddicke 160 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 100mm
Steinwolle 28 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m,
Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand
e = 625 mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HT31 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F217 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend
(raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit
Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN
4074-1, Sortierklasse S 10

36F217A Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 12,5 45,8dB REI90

Wanddicke 225 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 200mm
Steinwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m,
Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand
e = 625 mm, 60/200

z.B. Konstruktion 1HT31201 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F218 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend
(raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit
Gipsfaserplatten doppelseitig beplankt (GFB) 2x15 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach
ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F218A Z Holzstw. raumab./ nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x15 68dB REI90

Wanddicke 230 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100+60mm
Steinwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m,
Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand
e = 625 mm, 60/100 Luftraum 10 mm 60/60

z.B. Konstruktion 1HT35AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F218B Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x15 68dB REI90

Wanddicke 270 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100+100mm Steinwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 Luftraum 10 mm 60/100

z.B. Konstruktion 1HT35AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F218C Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x15 70dB REI 90

Wanddicke 290 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 70$ dB, Dämmschicht 100+100mm Steinwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 Luftraum 30 mm 60/100

z.B. Konstruktion 1HT35AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F219 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten doppelseitig beplankt (GFB) Innen 2x12,5 + 12,5 mm Außen 2x12,5 + 12,5, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F219A Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 2x15 70dB REI90

Wanddicke 290 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 70$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30 kg/m³ je Gefach +

Dämmschicht 30mm Mineralwolle 30 kg/m³ zw. Doppelständer mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 Luftraum 30 mm 60/100

z.B. Konstruktion 1HT36AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F220 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/nicht raumabschließend (raumab./nicht raumab.) mit Hohlraumdämmung (Hohlrd.) - tragend, beidseitig mit Gipsfaserplatten beplankt (GFB) 12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F220A Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 12,5 39dB REI30

Wanddicke 105 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 39$ dB mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/80

z.B. Konstruktion 1HT12AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F220B Z Holzstw. raumab./nicht raumab+Hohlrd.GFB 12,5 39dB REI30

Wanddicke 125 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 39$ dB mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.
 Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100
 z.B. Konstruktion 1HT14 von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F221 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, Innen Gipsfaserplatten 12,5 mm beplankt (GFB) + 40 mm Installationsebene und 12 mm Holzwerkstoffplatten Außen 15 HWP, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F221A Z Holzstw. raumab./komb.GFB12,5+HWP12/15HWP REI60

Wanddicke 180 mm, Dämmschicht 60mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.
 Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100
 z.B. Konstruktion 1HT251AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F222 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, beidseitig beplankt 12,5 mm Gipsfaser (GFB) +15 mm Holzwerkstoffplatten, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F222A Z Holzstw. raumab./komb.+ HWP GFB12,5+HWP15 REI60

Wanddicke 155 mm, Dämmschicht 60mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.
 Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100
 z.B. Konstruktion 1HT252AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F223 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, beplankt Innen 15 mm Gipsfaser (GFB) +15 mm HWP Außen 15 mm HWP, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F223A Z Holzstw raumab/komb GFB15+HWP15/HWP15 REI60

Wanddicke 205 mm, Dämmschicht 160mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.
 Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HT253AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F224 **Z** fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, beplankt Innen 12,5 mm Gipsfaser (GFB) +15 mm HWP Außen WDVS aus Holzfaserdämmplatte (WF-PT) ($\geq 180 \text{ kg/m}^3$) $\geq 50 \text{ mm}$
+ ca. 8 mm geeignetes Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F224A Z Holzstw raumab/komb GFB12,5+HWP15/WDVS aus WF-PT REI60

Wanddicke 253 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HT254AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F225 **Z** fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, beplankt Innen 18 mm Gipsfaser (GFB) +15 mm HWP Außen 15mm HWP, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F225A Z Holzstw raumab/komb GFB18+HWP15/HWP15 REI60

Wanddicke 208 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HT255AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F226 **Z** fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, beplankt Innen 15 mm Gipsfaser (GFB) +15 mm HWP Außen 15mm HWP, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F226A Z Holzstw raumab/komb GFB18 + HWP15/HWP15 REI60

Wanddicke 208 mm, Dämmschicht 160mm Zellulose 50 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HT256AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F227 **Z** fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.) mit Holzwerkstoffplatten (HWP) - tragend, doppelt beidseitig beplankt je Seite 2x12,5 mm + 15 mm HWP, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F227A Z Holzstw raumab/komb GFB 2x12,5+ HWP15 48dB REI90

Wanddicke 180 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HT361AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F228 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) tragend raumabschließend - LVL (hochbelastbar), beplankt 2x12,5 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F228A Z Holzstw raumabschließend GFB 2x12,5 51dB REI60

Wanddicke 170 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 100mm Holzfaser 50 kg/m³ STEICOflex mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120

z.B. Konstruktion 1HT21230LVL von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F229 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) tragend raumabschließend - LVL (hochbelastbar), beplankt 18 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F229A Z Holzstw raumabschließend GFB 18 45,8dB REI60

Wanddicke 176 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 140mm Steinwolle Ultimate mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 45/140

z.B. Konstruktion 1HT21412LVL von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F230 Z fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) tragend raumabschließend - LVL (hochbelastbar), beplankt 2x15 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F230A Z Holzstw. raumabschließend GFB 2x15 51dB REI90

Wanddicke 200 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 140mm Steinwolle Ultimate mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140

z.B. Konstruktion 1HT31302LVL von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
36F231	Z	ffermacell® Holzständerwände (Holzstw.) tragend raumabschließend - LVL (hochbelastbar), beplankt 2x15 mm, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F231A	Z	Holzstw raumabschließend GFB 2x15 51dB REI90 Wanddicke 200 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 140mm Holzfaser 50 kg/m³ STEICOflex mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140 z.B. Konstruktion 1HT31331LVL von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 m² PP:
36F232	Z	ffermacell® Holzständerwände (Holzstw.) tragend raumabschließend (raumabschl.) - LVL (hochbelastbar), beplankt Innen 18+15 mm Außen 12,5 + 60 mm Woodrock Protect + Vertikallattung 60/40, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F232A	Z	Holzstw raumabschl. GFB 18+15/12,5+ Woodrock 60 53dB REI120 Wanddicke 266 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB, Dämmschicht 120mm Steinwolle 30 kg/m³ SW mit Brandwiderstandsklasse REI 120 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120 z.B. Konstruktion 1HT27200LVL von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 m² PP:
36F233	Z	ffermacell® Holzständerwände (Holzstw.) tragend raumabschließend (raumabschl.) - LVL (hochbelastbar), beplankt Innen 3 x 12,5mm Außen 12,5 + 60 mm Woodrock Protect + Vertikallattung 60/40, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F233A	Z	Holzstw raumabschl. GFB 3x12,5/12,5+Woodrock 60 53 dB REI120 Wanddicke 266 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB, Dämmschicht 120mm Steinwolle 30 kg/m³ SW mit Brandwiderstandsklasse REI 120 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120 z.B. Konstruktion 1HT27200LVL von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 m² PP:
36F3	Z	Powerpanel HD (FERMACELL) Version: 2026-03 Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren der fermacell® Powerpanel HD beschrieben.	

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
36F301	Z	fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - Gipsfaserplatte beplankt Innen 12,5 mm Außen Powerpanel HD + Putzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F301A	Z	Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB 12,5/15 66dB REI30 Wanddicke 148 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 66$ dB, Dämmschicht 120mm Steinwolle 30 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120 z.B. Konstruktion 1HG12AT von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
36F302	Z	fermacell® Holzständerwände (Holzstw.) raumabschließend/kombiniert (raumab./komb.), beplankt je Seite 12,5 mm Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F302A	Z	Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB 12,5/12,5 62dB REI45 Wanddicke 125 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 62$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 45, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100 z.B. Konstruktion 1HG15AT von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
36F303	Z	fermacell® Gebäudeabschlusswände (Gebäudeabschl.wände) Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 3 × 12,5 mm Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10	
36F303A	Z	Gebäudeabschl.wände Powerpanel HD GFB 12,5/3x12,5 68db REI30 Wanddicke 170 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 75mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120 z.B. Konstruktion 1HG211AT von fermacell® oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
36F303B	Z	Gebäudeabschl.wände Powerpanel HD GFB 12,5/3x12,5 68dB REI60 Wanddicke 170 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 75mm Glaswolle 11 kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120	

z.B. Konstruktion 1HG211AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F304 **Z** fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 2 × 15 Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F304A Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 68dB REI 30

Wanddicke 163 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 75mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120

z.B. Konstruktion 1HG212AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F304B Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/ 2x15 68dB REI60

Wanddicke 163 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 75mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/120

z.B. Konstruktion 1HG212AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F305 **Z** fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 2 × 15 Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F305A Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB 12,5/2x15 68dB REI60

Wanddicke 143 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HG311AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F305B Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 68dB REI90

Wanddicke 143 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HG311AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F306 Z fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 2 × 15 Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F306A Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 68dB REI30

Wanddicke 203 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HG312AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F306B Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB 12,5/2x15 68dB REI90

Wanddicke 203 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HG312AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F307 Z fermacell® Gebäudeabschlusswände (Gebäudeabschl.wände) Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 3 × 12,5 Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F307A Z Gebäudeabschl.wände Powerpanel HD GFB12,5/3x12,5 68dB REI30

Wanddicke 203 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HG313AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F307B Z Gebäudeabschl.wände Powerpanel HD GFB 12,5/3x12,5 68dB REI90

Wanddicke 210 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160

z.B. Konstruktion 1HG313AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F308 Z fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 2x 15 Gipsfaser + Wetterschutzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F308A Z Gebäudeabschl.wände Powerpanel HD GFB 12,5/2x15 68dB REI90

Wanddicke 183 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 140mm Holzfaser 45kg/m³ STEICOflex Holzfaserdämmung mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140

z.B. Konstruktion 1HG330AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F309 Z fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 15 Powerpanel HD + Putzsystem falls erforderlich, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F309A Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 66dB REI60

Wanddicke 208 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 180mm Steinwolle 30kg/m³ STEICOflex Holzfaserdämmung mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/180

z.B. Konstruktion 1HG32AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F309B Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB 12,5/2x15 66dB REI90

Wanddicke 208 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68$ dB, Dämmschicht 180mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/180

z.B. Konstruktion 1HG32AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F310 Z fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 12,5 Gipsfaser + Außen WDVS aus SW (≥ 115 kg/m³) ≥ 60 mm + geeignetes Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F310A Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 62dB REI 60

Wanddicke 185 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 62$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen

werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HG351AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F310B Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 62dB REI120

Wanddicke 185 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 62$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 120 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HG351AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F311 Z fermacell® Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 12,5 Gipsfaser+ Außen WDVS aus SW (≥ 115 kg/m³) ≥ 60 mm + geeignetes Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F311A Z Gebäudeabschlusswände Powerpanel HD GFB12,5/2x15 62dB REI 30

Wanddicke 185 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 62$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HG352AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F312 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 35 Holzfaserdämmplatte (WF-PT) (≥ 180 kg/m³) STEICOuniversal dry + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F312A Z Gebäudeabschl.wände Powerpanel HD GFB12,5/35WF-PT 44dB REI30

Wanddicke 208 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 160mm Holzfaser 45kg/m³ Holzfaserdämmung STEICOzell mit Brandwiderstandsklasse REI 30, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/160 STEICO wall

z.B. Konstruktion 1HA12 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F313 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 15 Powerpanel HD + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F313A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 12,5/15 45dB REI 30

Wanddicke 128 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45$ dB, Dämmschicht 60mm Glaswolle 11kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HA12AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F314 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 12,5 Gipsfaser Außen 60 Holzfaserdämmplatte (WF-PT) (≥ 180 kg/m³) PAVATEX Diffutherm + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F314A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 12,5/60 WF-PT 44dB REI45

Wanddicke 213 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 140mm Zellulose 45kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 45 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140

z.B. Konstruktion 1HA13 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F314B Z Außenwände Powerpanel HD GFB 12,5/60 WF-PT 44dB REI60

Wanddicke 213 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 140mm Zellulose 45kg/m³ Zellulose mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140 STEICO wall

z.B. Konstruktion 1HA13 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F315 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend + Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F315A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 12,5/12,5 WF-PT 44dB REI 60

Beplankt einlagig Innen 12,5 Gipsfaser Außen 12,5 Gipsfaser

Wanddicke 125 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 60mm Steinwolle 30kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/100

z.B. Konstruktion 1HA21 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F315B Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/2x12,5 WF-PT 51dB REI 60

Beplankt Innen 2 x 12,5 Gipsfaser Außen 2 x 12,5 Gipsfaser

Wanddicke 130 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 80mm Steinwolle 14kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/80

z.B. Konstruktion 1HA21210 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F316 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 15 Gipsfaser Außen 15 Gipsfaser + Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F316A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 15/15 45,8dB REI 60

Wanddicke 150 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 120 mm Steinwolle 30kg/m^3 mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 45/120

z.B. Konstruktion 1HA21300 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F317 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 18 Gipsfaser Außen 18 Gipsfaser + Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F317A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 15/15 45,8 dB REI 60

Wanddicke 176 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45,8$ dB, Dämmschicht 140mm Glaswolle 18 kg / m^3 mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/140

z.B. Konstruktion 1HA21410 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F318 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 18 Gipsfaser Außen 18 Gipsfaser + Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F318A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 18/18 59 dB REI 60

Wanddicke 176 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 59$ dB, Dämmschicht 160mm Holzfaser 50 kg / m^3 STEICOzell mit Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160 STEICO wall

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

z.B. Konstruktion 1HA21430 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F320 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 2 × 12,5
 Gipsfaser Außen 15 Powerpanel HD + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM
 DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F320A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/15 45dB REI 60

Wanddicke 160 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 45$ dB, Dämmschicht 75mm Glaswolle
 11 Kg/m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen
 werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$
 mm, 60/120 mm

z.B. Konstruktion 1HA22 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F321 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt Innen 2 × 12,5
 Gipsfaser Außen 12,5 Gipsfaser
 + Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S
 10

36F321A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/12,5 44dB REI 60

Wanddicke 158 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 75 mm Glaswolle
 11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen
 werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$
 mm, 60/120 mm

z.B. Konstruktion 1HA24 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F322 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15
 Gipsfaser Außen
 Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S
 10

36F322A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15 48 dB REI 90

Wanddicke 160 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 60mm Glaswolle
 11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen
 werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$
 mm, 60/100 mm

z.B. Konstruktion 1HA31 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36F323 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15
Gipsfaser Außen
Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10
- 36F323A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15 48dB REI 90**
Wanddicke 160 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/100 mm
z.B. Konstruktion 1HA311 von fermacell® oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36F324 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 12,5
Gipsfaser Außen
15 Powerpanel HD + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10
- 36F324A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/15 48dB REI 90**
Wanddicke 200 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 100mm Steinwolle 30 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/160 mm
z.B. Konstruktion 1HA32 von fermacell® oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36F325 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 12,5
Gipsfaser Außen
15 Powerpanel HD + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10
- 36F325A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/15 48dB REI 60**
Wanddicke 160 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 120mm Steinwolle 25 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/120 mm
z.B. Konstruktion 1HA223AT von fermacell® oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36F325B Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/15 48dB REI 30**
Wanddicke 160 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 120mm Steinwolle 25 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/120 mm

z.B. Konstruktion 1HA223AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F326 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15
Gipsfaser Außen

15 Powerpanel HD + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1,
Sortierklasse S 10

36F326A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15/15 48dB REI 90

Wanddicke 205 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle
11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen
werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$
mm, 60/160 mm

z.B. Konstruktion 1HA324AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F327 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15
Gipsfaser Außen

15 Powerpanel HD + Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1,
Sortierklasse S 10

36F327A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15/15 51dB REI 90

Wanddicke 225 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 180mm Steinwolle
30 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen
werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$
mm, 60/180 mm

z.B. Konstruktion 1HA33AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F328 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15
Gipsfaser Außen

12,5 Gipsfaser + Wetterschutzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1,
Sortierklasse S 10

36F328A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15/12,5 44dB REI90

Wanddicke 203 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle
11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen
werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$
mm, 60/180 mm

z.B. Konstruktion 1HA34AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F328B Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15/12,5 44dB REI 30

Wanddicke 203 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 30 i←o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/180 mm

z.B. Konstruktion 1HA34AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F329 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15 Gipsfaser Außen

12,5 Gipsfaser + Wetterschutzsystem aus Steinwolle ≥ 115 Kg / m³, ≥ 80 mm + geeigneten Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F329A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/12,5 44dB REI60

Wanddicke 238 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 120mm Glaswolle 11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o WDVS erforderlich, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/120 mm

z.B. Konstruktion 1HA251AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F329B Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/12,5 44dB REI90

Wanddicke 238 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 120mm Glaswolle 11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 i←o WDVS erforderlich, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/120 mm

z.B. Konstruktion 1HA251AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F330 Z fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 12,5 Gipsfaser Außen

12,5 Gipsfaser + Wetterschutz aus Steinwolle ≥ 115 Kg / m³, ≥ 80 mm, + geeignetes Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F330A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x12,5/12,5 44dB REI 90

Wanddicke 278 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 160mm Steinwolle 30 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 WDVS erforderlich, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand e = 625 mm, 60/160 mm

z.B. Konstruktion 1HA252AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36F331 **Z** fermacell® Außenwände Powerpanel HD - raumabschließend - beplankt je Seite 2 × 15 Gipsfaser Außen
 12,5 Gipsfaser + WDVS aus Steinwolle (≥115 kg/m³) ≥ 80 mm + geeignetes Putzsystem, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

- 36F331A Z Außenwände Powerpanel HD GFB 2x15/12,5 44dB REI 90**
 Wanddicke 283 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 44$ dB, Dämmschicht 160mm Glaswolle 11 Kg / m³ mit Brandwiderstandsklasse REI 90 WDVS erforderlich, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzständer Achsabstand $e = 625$ mm, 60/160 mm
 z.B. Konstruktion 1HA353AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36F4 Z Brettsperrholzwände (FERMACELL)**
 Version: 2026-03
 Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren der fermacell® Brettsperrholzwände beschrieben.

- 36F401 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt einseitig 12,5 mm

- 36F401A Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5 REI 60**
 Wand 90,5 mm, Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35,0 kN/m, Wandgewicht 52 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 78 mm 3-lagig 25-28-25
 z.B. Konstruktion 1HMT21AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36F402 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt beidseitig 12,5 mm

- 36F402A Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5 REI 60**
 Wanddicke 132,5 mm, Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 200,0 kN/m, Wandgewicht 73 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 40-40-40
 z.B. Konstruktion 1HTM21 von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36F403 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 mm, Außen WDVS aus WW(21) (≥ 370 kg/m³) ≥ 50 mm + ca. 8 mm geeignetes Putzsystem

36F403A Z Brettsper Holz w. Außenwand 12,5/50+8 REI 60

Wanddicke 156 mm, Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 52 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 78 mm 3-lagig 25-28-25

z.B. Konstruktion 1HTM212AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F403B Z Brettsper Holz w. Außenwand 12,5/50+8 REI 60

Wanddicke 156 mm, Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 52 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 78 mm 3-lagig 25-28-25

z.B. Konstruktion 1HTM213AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F403C Z Brettsper Holz w. Außenwand 12,5/50+8 EI 90

Wanddicke 156 mm, Brandwiderstandsklasse EI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 52 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 78 mm 3-lagig 25-28-25

z.B. Konstruktion 1HTM213AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F404 Z fermacell® Brettsper Holz wände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 mm, Außen WDVS aus Steinwolle (≥ 115 kg/m³) ≥ 80 mm + geeignetes Putzsystem

36F404A Z Brettsper Holz w. Außenwand 12,5/80 REI 60

Wanddicke 175 mm, Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 55 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 78 mm 3-lagig 25-28-25

z.B. Konstruktion 1HTM214AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F404B Z Brettsper Holz w. Außenwand 12,5/80 EI 90

Wanddicke 175 mm, Brandwiderstandsklasse EI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 55 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

Unterkonstruktion Holzbauweise 78 mm 3-lagig 25-28-25

z.B. Konstruktion 1HTM214AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F405 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 + 40 mm Installationsebene Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 + Glaswolle Außen WDVS aus Holzwolle ($\geq 370 \text{ kg/m}^3$) $\geq 50 \text{ mm}$ + ca. 8 mm geeignetes Putzsystem

36F405A Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+40/50+8 REI 60

Wanddicke 215 mm, Schalldämmmaß $R_w=68 \text{ db}$, Dämmschicht 40 mm Glaswolle 11 Kg / m³ Brandwiderstandsklasse REI 60, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last $E_d,fi \text{ EN } 1995-1-2 \text{ } 35 \text{ kN/m}$, Wandgewicht 55 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 97 mm 3-lagig 35-27-35

z.B. Konstruktion 1HTM215AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F405B Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+40/50+8 68dB EI 90

Wanddicke 215 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 68 \text{ dB}$, Dämmschicht 40mm Glaswolle 11 Kg / m³, Brandwiderstandsklasse EI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last $E_d,fi \text{ EN } 1995-1-2 \text{ } 35 \text{ kN/m}$, Wandgewicht 55 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 97 mm 3-lagig 35-27-35

z.B. Konstruktion 1HTM215AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F406 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 + 27 mm Installationsebene Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 + Glaswolle

36F406A Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+27 REI 60

Wanddicke 160 mm, Dämmschicht 27mm Mineralwolle 12kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last $E_d,fi \text{ EN } 1995-1-2 \text{ } 200 \text{ kN/m}$, Wandgewicht 74 kg/m² ohne WDVS, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM23 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F406B Z Brettsperrholz. Außenwand 12,5 +27 REI 60

Wanddicke 160 mm, Dämmschicht 27mm Mineralwolle 12kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 60 bei zusätzlicher

direkter Beplankung ohne IE außen, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 200 kN/m, Wandgewicht 74 kg/m² ohne WDVS, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM23 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F407 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, ein- oder beidseitig 2 × 15

36F407A Z Brettsperrholz. Außenwand 2x 12,5 REI 90

Wanddicke 150 mm, Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 200 kN/m, Wandgewicht 93 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

Beplankung (ein/beidseitig):

z.B. Konstruktion 1HTM31 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F407B Z Brettsperrholz. Außenwand 2x12,5 REI 90

Wanddicke 150 mm, Brandwiderstandsklasse bei beidseitig gleicher Beplankung REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 200 kN/m, Wandgewicht 93 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

Beplankung (ein/beidseitig):

z.B. Konstruktion 1HTM31 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F408 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 + 40 mm Installationsebene Glaswolle 11 Kg / m³ Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 + Außen WDVS aus SW (≥ 115 kg/m³) ≥ 80 mm + geeignetes Putzsystem

36F408A Z Brettsperrholz. Außenwand 12,5+40/80 REI 90

Wanddicke 234 mm, Dämmschicht 40mm Glaswolle 11kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 74 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 97 mm 3-lagig 35-27-35

z.B. Konstruktion 1HMT31AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F409 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, ein- oder beidseitig 2 x 12,5

36F409A Z Brettsperrholzw. Außenwand 2x12,5 REI 90

Wanddicke 145 mm, Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120 kN/m, Wandgewicht 87 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

Beplankung (ein/beidseitig):

z.B. Konstruktion 1HTM32 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F409B Z Brettsperrholzw. Außenwand 2x12,5 REI 90

Wanddicke 145 mm, Brandwiderstandsklasse bei beidseitig gleicher Beplankung REI 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120 kN/m, Wandgewicht 87 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM32 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F411 **Z** fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 + 27 mm Installationsebene Glaswolle Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F411A Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+27 REI 90

Wanddicke 160 mm, Dämmschicht 27mm Glaswolle 12kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120 kN/m, Wandgewicht 74 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM33 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F411B Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+27 REI 90

Wanddicke 160 mm, Dämmschicht 27mm Glaswolle 12kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 90 bei zusätzlicher

direkter Beplankung ohne IE außen, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

kN/m, Wandgewicht 74 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.
Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM33 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F413 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Gipsfaserplatte
beidseitig 2x15 mm

36F413A Z Brettsperrholzw. Außenwand 2x15 REI 120

Wanddicke 150 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last
Ed,fi EN 1995-1-2 150 kN/m, Wandgewicht 93 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position
abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM42 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F413B Z Brettsperrholzw. Außenwand 2x15 REI 120

Wanddicke 150 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 bei beidseitig gleicher Beplankung, Bis zu
einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 150 kN/m, Wandgewicht 93 kg/m², Überhöhen
werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig
40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM42 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F414 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Gipsfaserplatte einseitig
18 mm

36F414A Z Brettsperrholzw. Außenwand 18 REI 120

Wanddicke 138 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last
Ed,fi EN 1995-1-2 120 kN/m, Wandgewicht 80 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position
abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM41 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F415 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Gipsfaserplatte
beidseitig 18 mm

36F415A Z Brettsperrholzw. Außenwand 18 REI 120

Wanddicke 138 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 bei beidseitig gleicher Beplankung, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120 kN/m, Wandgewicht 80 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM41 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F416 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - beplankt, Innen 12,5 + 40 mm
Installationsebene Glaswolle Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10

36F416A Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+40 REI 120

Wanddicke 150 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 i→o, Dämmschicht 40 mm Glaswolle 12 Kg / m³ bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 74 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HTM41AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F416B Z Brettsperrholzw. Außenwand 12,5+40 REI 120

Wanddicke 150 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 bei zusätzlicher direkter Beplankung mit IE, Dämmschicht 40 mm Glaswolle 12 Kg / m³ bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 35 kN/m, Wandgewicht 74 kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 120 mm 3-lagig 40-40-40

z.B. Konstruktion 1HMT41AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F417 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - 10 Firepanel A1

36F417A Z Brettsperrholzw. Außenwand einseitig Firepanel A1 REI 60

einseitig Firepanel A1, Wanddicke 90 mm, Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 45 kN/m, Wandgewicht 70kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 80 mm 3-lagig 30-20-30

z.B. Konstruktion 1HTM21A1 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F417B Z Brettsperrholzw. Außenwand beidseitig Firepanel A1 REI 60

Wanddicke 90 mm, beidseitig Firepanel A1, REI 60 Brandwiderstandsklasse REI 60 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 45 kN/m, Wandgewicht 70kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 80 mm 3-lagig 30-20-30

z.B. Konstruktion 1HTM21A1 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F418 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Außenwände - Innen 10 Firepanel A1 + Vorsatzwand mit 10 mm Luft,

CW-Profill Unterkonstruktionen gemäß EN 14195 bzw. DIN 18182-1, Nennblechdicke 0,6 mm ≥ 50 + 12,5 Firepanel A1 + Steinwolle

36F418A Z Brettsperrholzw. Außenwand Firepanel A1 REI 120

Wanddicke 163 mm, Dämmschicht 40mm Steinwolle 40kg/m³, Wand 163 mm, Brandwiderstandsklasse REI 120 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 45 kN/m, Wandgewicht 86kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 80 mm 3-lagig 30-20-30

z.B. Konstruktion 1HTM41A1 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F419 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Brandwände - Innen 15 + 18

36F419A Z Brettsperrholzw. Brandwände Innen 15+18 REI-M 90

Wanddicke 113 mm, bewertetes Schalldämmmaß 38 dB, Brandwiderstandsklasse REI-M 90 i→o, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120kN/m, Wandgewicht 77kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 80 mm 3-lagig 20-40-20

z.B. Konstruktion 4HTM31 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F420 Z fermacell® Brettsperrholzwände (CLT/X-LAM) - Brandwände - Beidseitig 15 + 18

36F420A Z Brettsperrholzw. Brandwände beidseitig 15+18 REI-M 90

Wanddicke 146 mm, bewertetes Schalldämmmaß 42 dB, Brandwiderstandsklasse REI-M 90, Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Last Ed,fi EN 1995-1-2 120kN/m, Wandgewicht 117kg/m², Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet. Unterkonstruktion Holzbauweise 80 mm 3-lagig 20-40-20

z.B. Konstruktion 4HTM32 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F421 Z fermacell® Wandbekleidung - Holzunterkonstruktion, Gipsfaser Beplankung (GFB) raumseitig 12,5 mm

36F421A Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 42,5 30/50 GFB 12,5

Bekleidungsdicke 42,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 30/50 mm, Gipsfaser Beplankung

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 30mm, Flächenbezogene Masse 16 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F421B Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 52,5 40/60 GFB 12,5

Bekleidungsdicke 52,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 40/60 mm, Gipsfaser Beplankung

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 40mm, Flächenbezogene Masse 16 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F421C Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 72,5 60/40 GFB 12,5

Bekleidungsdicke 72,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 60/40 mm, Gipsfaser Beplankung

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 60mm, Flächenbezogene Masse 16 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F421D Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 42,5 30/50 GFB 12,5

Bekleidungsdicke 42,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 30/50 mm, Gipsfaser Beplankung

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 30mm, Flächenbezogene Masse 17 kg/m²,
 Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F421E Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 52,5 40/60 GFB 12,5

Bekleidungsdicke 52,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 40/60 mm,
 Gipsfaser Beplankung

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 40mm, Flächenbezogene Masse 17 kg/m²,
 Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F421F Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 72,5 60/40 GFB 12,5

Bekleidungsdicke 72,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 60/40 mm,
 Gipsfaser Beplankung

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 60mm, Flächenbezogene Masse 17 kg/m²,
 Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428 Z fermacell® Wandbekleidung - Holzunterkonstruktion, Gipsfaser Beplankung (GFB) raumseitig 2x12,5 mm

36F428A Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 52,5 30/50 12,5+10

Bekleidungsdicke 52,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 30/50 mm,
 Dämmstoff Mineralwolle Dicke 30mm, Flächenbezogene Masse 28,5 kg/m², Bekleidungshöhe
 unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428B Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 62,5 40/60 2x 12,5

Bekleidungsdicke 62,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 40/60 mm,

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Dämmstoff Mineralwolle Dicke 40mm, Flächenbezogene Masse 28,5 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428C Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 82,5 60/40 2x12,5

Bekleidungsdicke 82,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 60/40 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 60mm, Flächenbezogene Masse 28,5 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428D Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 52,5 30/50 2x12,5

Bekleidungsdicke 52,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 30/50 mm, Gipsfaser Beplankung

raumseitig 29,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 30mm, Flächenbezogene Masse 16 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428E Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 62,5 40/60 2x12,5

Bekleidungsdicke 62,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 40/60 mm, Gipsfaser Beplankung

raumseitig 12,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 40mm, Flächenbezogene Masse 29,5 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428F Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 82,5 60/40 2x12,5

Bekleidungsdicke 82,5 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 60/40 mm, Gipsfaser Beplankung

raumseitig 29,5mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 60mm, Flächenbezogene Masse 16 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428G Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 55 30/50 2x12,5

Bekleidungsdicke 55 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 30/50 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 30mm, Flächenbezogene Masse 31 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428H Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 72,5 30/50 12,5

Bekleidungsdicke 65 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 40/60 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 40mm, Flächenbezogene Masse 31 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428I Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 85 60/40 2x 12,5

Bekleidungsdicke 85 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 60/40 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 60mm, Flächenbezogene Masse 31 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428J Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 55 30/50 2x12,5

Bekleidungsdicke 55 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 30/50 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 30mm, Flächenbezogene Masse 32 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428K Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 72,5 30/50 12,5

Bekleidungsdicke 65 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 40/60 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 40mm, Flächenbezogene Masse 32 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F428L Z Wandbekleidung Holzunterkonstruktion 85 60/40 2x12,5

Bekleidungsdicke 85 mm, Unterkonstruktion Ständerachsabstand e = 625 mm Holz 60/40 mm, Dämmstoff Mineralwolle Dicke 60mm, Flächenbezogene Masse 32 kg/m², Bekleidungshöhe unbegrenzt

z.B. Konstruktion 3WH02 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F5 Z Holzbalkendecken (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren der der fermacell® Holzbalkendecken beschrieben.

36F501 Z Holzbalkendecken mit oberer Beplankung Brandbeanspruchung von unten

36F501A Z Holzbalkendecken Sparren 60/200 e=625mm GFB12,5 19HWP REI30

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 12,5, Unterkonstruktionen gemäß EN 14195 bzw. DIN 18182-1, Nennblechdicke 0,6 mm CD 60/27 bzw. Federschiene, Beplankung Oberseite (HWP) 19 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 Kg / m³, Brandwiderstandsklasse REI 30 a←b

z.B. Konstruktion 2H12 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F501B Z Holzbalkendecken Sparren 60/200 e=625mm GFB12,5 19 HWP REI30

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 12,5, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 Holz ≥ 48/24, e ≤ 400 mm, Beplankung Oberseite (HWP) 19 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 KG / m³, Brandwiderstandsklasse REI 60 a←b

z.B. Konstruktion 2H12 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F501C Z Holzbalkendecken Sparren60/200e=625mm GFB2x12,5 19HWP REI60

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 2x12,5, Unterkonstruktionen gemäß EN 14195 bzw. DIN 18182-1, Nennblechdicke 0,6 mm CD 60/27 bzw. Federschiene, Beplankung Oberseite (HWP) 19 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 Kg / m³, Brandwiderstandsklasse REI 60 a←b

z.B. Konstruktion 2H21 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F501D Z Holzbalkendecken Sparren60/200 e=625mm GFB2x12,5 19HWP REI60

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 2x12,5, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 Holz ≥ 48/24, e ≤ 400 mm, Beplankung Oberseite (HWP) 19 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 KG / m³, Brandwiderstandsklasse REI 60 a←b

z.B. Konstruktion 2H21 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F502 Z Holzbalkendecken mit oberer Beplankung Brandbeanspruchung von unten

36F502A Z Holzbalkendecken Sparren 80/220 e= 625mm GFB3x15 19HWP REI90

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 3x15, Unterkonstruktionen gemäß EN 14195 bzw. DIN 18182-1, Nennblechdicke 0,6 mm CD 60/27 bzw. Federschiene, Beplankung Oberseite (HWP) 19 mm, Dämmschicht 110mm Glaswolle 11 Kg / m³, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b

z.B. Konstruktion 2H34 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F502B Z Holzbalkendecken Sparren 80/220 e=625mm GFB12,5 19 HWP REI90

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 3x15, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 Holz ≥ 48/24, e ≤ 400 mm, Beplankung Oberseite (HWP) 19 mm, Dämmschicht 100mm Glaswolle 11 Kg / m³, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b

z.B. Konstruktion 2H34 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F503 Z Holzbalkendecken mit oberer Beplankung Brandbeanspruchung von unten

36F503A Z Holzbalkendecken Sparren80/160 e=800mm GFB2x12,5 25HWP REI90

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 2x12,5, Unterkonstruktionen gemäß EN 14195 bzw. DIN 18182-1, Nennblechdicke 0,6 mm CD 60/27 e ≤ 400 mm Abhängenhöhe ≥ 107 mm bzw. Federschiene, Beplankung Oberseite (HWP) 25 mm, Dämmschicht 160mm Steinwolle 30 Kg / m³ + 80 mm Steinwolle 30 Kg / m³ Sparrenüberdämmung, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b
 z.B. Konstruktion 2H35AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F504 Z Holzbalkendecken (Holzb.d.) Sparren (Sp.) mit oberer Beplankung Brandbeanspruchung von unten

36F504A Z Holzb.d. Sp.60/240 e=700mm GFB2x15 FirepanelA1 21 HWP REI90

Gipsfaser Beplankung (GFB) Unterseite 2x15 Firepanel A1, Unterkonstruktionen gemäß EN 14195 bzw. DIN 18182-1, Nennblechdicke 0,6 mm CD 60/27 od. Federschiene, e ≤ 625 mm, Beplankung Oberseite (HWP) 21 mm, Dämmschicht 100mm Holzfaserdämmung gemäß EN 13171 HF STEICOcell, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b
 z.B. Konstruktion 2H35A1 von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F6 Z Brettsperrholzdecken (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren der fermacell® Brettsperrholzdecken beschrieben.

36F601 Z Brettsperrholzdecken (CLT/X-LAM), Brandbeanspruchung von unten, Gipsfaser Beplankung (GFB) 12,5 mm, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b

36F601A Z Brettsperrholzdecke 162 mm

Gipsfaser Beplankung (GFB) Massivholz ≥ 150 mm BSP 5-lagig 42-19-28-19-42, Elementhöhe 162,5 mm, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b
 z.B. Konstruktion 2HMD31AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36F601B Z Brettsperrholzdecke 202,5 mm

Gipsfaser Beplankung (GFB) Massivholz ≥ 150 mm BSP 5-lagig 42-19-28-19-42, Elementhöhe 202,5 mm, Unterkonstruktion Holz ≥ 50/40, e ≤ 400 mm oder Federschiene Glaswolle 11 Kg / m³, Brandwiderstandsklasse REI 90 a←b, Dämmstoff Dicke 40mm
 z.B. Konstruktion 2HMD32AT von fermacell® oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39

Trockenbauarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe/Ausführungsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

3.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Wände und Wandbekleidungen:

Beim Anschluss an eine schräge Decken oder Deckenbekleidung wird die Fläche

- bei beidseitig beplankten Wänden mit ungleicher Höhe die größere Wandfläche und
- bei Wänden und Wandbekleidungen mit schrägem oberem Abschluss (z.B. bei Dachschrägen) das umschriebene Rechteck (ohne Abzug der Flächen im Bereich der Abschrägungen)

abgerechnet.

4. Begriffsbestimmung:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen .

39JA Z Gipsfaserständerwände (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die jeweils gültige Norm vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, werden die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmassnahmen kalkuliert. Für die Erschwerisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:

Wenn nicht anders angegeben sind die Metallständer Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar. Der Nachweis der Standfestigkeit für die angebotene Wandkonstruktion wird erbracht, soweit sich die Wandfestigkeit nicht aus der jeweils gültigen Norm ergibt.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Anschlüsse:

In den Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß gültiger Norm einkalkuliert.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben ist das Einlegen einer 50 mm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle in den Einheitspreisen einkalkuliert. Alle Systeme, welche ohne Hohlraumdämmung gelistet sind, dürfen auch mit Dämmstoffen der Klasse A (nicht brennbar) in beliebigen Dicken ausgeführt werden. Normalbrennbare Isolierstoffe mindestens der Klasse E (B2) laut gültiger Norm dürfen dann verwendet werden, wenn diese in gebundener Form (z.B. Plattenform von mindestens 35 kg/m³ Raumgewicht) oder in verdichteter Form (eingeblassene Flockenform mit mindestens 40 kg/m³) im Gefach vollständig gefüllt eingebracht werden.

Brandwiderstandsklasse:

Alle Gipsfaserständerwände beidseitig beplankt mit mindestens 10,0 mm dicken Platten erfüllen bereits die Brandwiderstandsklasse EI30. Der Nachweis der geforderten Brandwiderstandsklasse für die angebotene Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

Schallschutz:

Der Nachweis des geforderten Schallschutzwertes für die angebotene Wandkonstruktion wird durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung von Gipsfaserplatten gelten die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. In die Einheitspreise ist eine Oberfläche ohne besonderer Anforderungen gemäß gültiger Norm einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswehlungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten, nach dem Beplanen einer Seite, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Für die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen, bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m², wird die Wandfläche hohl für voll verrechnet. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m², werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke oder Zargen und das Herstellen der Leibungen mit Gipsfaserplatten wird gesondert verrechnet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39JA01 **Z** Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick.

39JA01A Z 1f.Met.Stw.50 2 fermacell GF10 48dB

Wand 70 mm dick (CW 50), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 50 mm Glaswolle mit 12,5 kg/m³.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA01B Z 1f.Met.Stw.75 2 fermacell GF10 54dB

Wand 95 mm dick (CW 75), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 75 mm Glaswolle mit 12,5 kg/m³

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA01C Z 1f.Met.Stw.100 2 fermacell GF10 54dB

Wand 120 mm dick (CW100), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 75 mm Glaswolle mit 12,5 kg/m³

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA01D Z 1f.Met.Stw.125 2 fermacell GF10 51dB

Wand 145 mm dick (CW125), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 125 mm Glaswolle mit 12,5 kg/m³

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA01E Z 1f.Met.Stw.150 2 fermacell GF10 53dB

Wand 170 mm dick (CW150), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB, Dämmschicht 150 mm Glaswolle mit $12,5 \text{ kg/m}^3$

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02 Z Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), mit Brandwiderstandsklasse EI 30, beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.

39JA02A Z 1f.Met.Stw.50/75 2 feramcell GF12,5 EI30 48dB 40mm

Wand 75 mm dick (CW 50/75), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 40 mm Glaswolle $12,5 \text{ kg/m}^3$.

Bis zu einer Höhe von 3,50 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02B Z 1f.Met.Stw.75/100 2 fermacell GF12,5 EI30 54dB 40mm

Wand 100 mm dick (CW 75/100), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 40 mm Glaswolle $12,5 \text{ kg/m}^3$.

Bis zu einer Höhe von 5,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02C Z 1f.Met.Stw.100/125 2fermacell GF12,5 EI30 54dB 40mm

Wand 125 mm dick (CW 100/125), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 40 mm Glaswolle $12,5 \text{ kg/m}^3$.

Bis zu einer Höhe von 5,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02D Z 1f.Met.Stw.125/150 2 fermacell GF12,5 EI30 54 dB 40mm

Wand 150 mm dick (CW 125/150), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 40 mm Glaswolle $12,5 \text{ kg/m}^3$.

Bis zu einer Höhe von 5,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02E Z 1f.Met.Stw.150/175 2 fermacell GF12,5 EI30 53dB 40mm

Wand 175 mm dick (CW 150/175), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB, Dämmschicht 40 mm Glaswolle $12,5 \text{ kg/m}^3$.

Bis zu einer Höhe von 5,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02F Z 1f.Met.Stw.75/100 2 fermacell GF12,5 EI30 54dB 60mm

Wand 100 mm dick (CW 75/100), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 15 kg/m^3 .

Bis zu einer Höhe von 5,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02G Z 1f.Met.Stw.100/125 2 fermacell GF12,5 EI30 54dB 60mm

Wand 100 mm dick (CW 100/125), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 15 kg/m^3 .

Bis zu einer Höhe von 5,70 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02H Z 1f.Met.Stw.125/150 2 fermacell GF12,5 EI30 51dB 60mm

Wand 150 mm dick (CW 125/150), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 15 kg/m^3 .

Bis zu einer Höhe von 6,90 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA02I Z 1f.Met.Stw.150/175 2 fermacell GF12,5 EI30 53dB 60mm

Wand 175 mm dick (CW 150/175), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB, Dämmschicht 60 mm Glaswolle 15 kg/m^3 .

Bis zu einer Höhe von 6,90 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S11 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA03 **Z** Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), mit Brandwiderstandsklasse EI 60, beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.

39JA03A Z 1f.Met.Stw.50/80 2 fermacell GF15 EI60 48dB

Wand 80 mm dick (CW 50/80), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 48$ dB, Dämmschicht 40 mm Steinwolle 30 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S21 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA03B Z 1f.Met.Stw.75/100 2 fermacell GF12,5 EI60 54dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 35 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 5,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S21 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA03C Z 1f.Met.Stw.100/125 2 fermacell GF12,5 EI60 54dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 54$ dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 35 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 5,70 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S21 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA03D Z 1f.Met.Stw.125/150 2 fermacell GF12,5 EI60 51dB

Wand 150 mm dick (CW 125/150), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 35 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 6,90 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S21 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA03E Z 1f.Met.Stw.150/175 2 fermacell GF12,5 EI60 53dB

Wand 175 mm dick (CW 150/175), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 35 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 6,90 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S21 von fermacell® oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA04 Z Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsfaserplatten.

39JA04A Z 1f.Met.Stw.50/90 2 fermacell GF10 59dB

Wand 90 mm dick (CW 50/90), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 59$ dB, Dämmschicht 50 mm Glaswolle 12,5 kg/m³.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S31 von fermacell® oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA04B Z 1f.Met.Stw.50/100 2 fermacell GF12,5 EI90 59dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Brandwiderstandsklasse EI 90, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 59$ dB, Dämmschicht 50 mm Glaswolle 12,5 kg/m³.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S31 von fermacell® oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA04C Z 1f.Met.Stw.75/120 fermacell 1GF12,5+1GF10 EI90 62dB

Wand 120 mm dick (CW 75/120), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 + 10 mm dick, mit Brandwiderstandsklasse EI 90, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 62$ dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 30 kg/m³.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S31 von fermacell® oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA04D Z 1f.Met.Stw.125/170 fermacell 1GF12,5+1GF10 EI90 59dB

Wand 170 mm dick (CW 125/170), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 + 10 mm dick, mit Brandwiderstandsklasse EI 90, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 59$ dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 30 kg/m³.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S31 von fermacell® oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA04E Z 1f.Met.Stw.100/150 2 fermacell GF12,5 EI90

Wand 150 mm dick (CW 100/150, e = 417 mm), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Brandwiderstandsklasse EI 90, bewehrtes Schalldämmmaß $R_w =$

dB, Dämmschicht 80 mm Steinwolle 30 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 9,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S31 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA06 Z Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk (2f.Met.Stw.), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsfaserplatten, einschließlich Mittelbeplankung aus Gipsfaserplatten, Brandwiderstandsklasse EI 90.

39JA06A Z 2f.Met.Stw.50+50/160 5 fermacell GF10 EI90 68dB

Wand 165 mm dick (CW 50+50/165), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 und 10 mm dick, Mittellage aus Gipsfaserplatte (GF) 10 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 69$ dB, Dämmschicht 50 mm Mineralwolle 30 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S32-AT von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA06B Z 2f.Met.Stw.75+75/210 5 fermacell GF10 EI90 74dB

Wand 210 mm dick (CW 75+75/210), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, Mittellage aus Gipsfaserplatte (GF) 10 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 74$ dB, Dämmschicht 60 mm Mineralwolle 30 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S32-AT von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA06C Z 2f.Met.Stw.100+100/260 5 fermacell GF10 74dB

Wand 260 mm dick (CW 100+100/260), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, Mittellage aus Gipsfaserplatte (GF) 10 mm dick, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 74$ dB, Dämmschicht 80 mm Mineralwolle 30 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S32-AT von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA06D Z 2f.Met.Stw.50+50/165 fermacell GF12,5+GF10 69dB

Wand 165 mm dick (CW 50+50/165), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 und 10 mm dick, Mittellage aus Gipsfaserplatte (GF) 10 mm dick mit Zwischenluft 10 mm, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 69$ dB, Dämmschicht 40 mm Mineralwolle 30 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S32-AT von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA07 Z Brandwand mit Stahlunterkonstruktion (1f.Met.Stw.), zulässige Belastung 50 kN/m, Stahlblech zwischen den Beplankungslagen, Brandwiderstandsklasse REI-M 90.

39JA07A Z 1f.Met.Stw.150/211 fermacell REI-M90

Brandwand 210 mm dick (CW 150x1,5/211), Profilabstand 41,6 cm, beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 15,0 mm dick und dazwischen einer Lage Stahlblech 0,50 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle 100 mm dick, Rohdichte mindestens 30 kg/m³.

z.B. Konstruktion 4S31 von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JA08 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Ständerwände beplankt mit Gipsfaserplatten aller Art für die Randausbildung (ohne Verkleidung) von Öffnungen mit einer Stock- oder Durchgangslichte über 2,5 m².

39JA08A Z Az Randausbildung Öffnung ü.2,5 Met.Stw.1f

Bei Einfachständerwänden (Met.Stw.1f).

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JA08B Z Az Randausbildung Öffnung ü.2,5 Met.Stw.2f

Bei Doppelständerwänden (Met.Stw.2f).

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JA09 Z Leibungen von Wandöffnungen aller Art mit vorhandener Randausbildung, verkleiden mit Gipsfaserplatten (GF) der selben Art wie sie bei der Wandbeplankung verwendet wurden.

39JA09A Z Leibung GF b.2,5m² 25cm 1x

Leibungen von Öffnungen bis 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, einfach beplankt.

z.B. mit fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JA09B Z Leibung GF b.2,5m² 25cm 2x

Leibungen von Öffnungen bis 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, zweifach beplankt (2x).

z.B. mit fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JA09C Z Leibung GF ü.2,5m2 25cm 1x

Leibungen von Öffnungen über 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, einfach beplankt (1x).

z.B. mit fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JA09D Z Leibung GF ü.2,5m2 25cm 2x

Leibungen von Öffnungen über 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, zweifach beplankt (2x).

z.B. mit fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JB Z Ständerwände+Leichtbetonplatten (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die jeweils gültige Norm vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, werden die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:

Wenn nicht anders angegeben sind die Metallständer Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar. Der Nachweis der Standfestigkeit für die angebotene Wandkonstruktion wird erbracht, soweit sich die Wandfestigkeit nicht aus der jeweils gültigen Norm ergibt.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Anschlüsse:

In den Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß gültiger Norm einkalkuliert.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben ist das Einlegen einer 50 mm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle in den Einheitspreisen einkalkuliert. Alle Systeme, welche ohne Hohlraumdämmung gelistet sind, dürfen auch mit Dämmstoffen der Klasse A (nicht brennbar) in beliebigen Dicken ausgeführt werden. Normalbrennbare Isolierstoffe mindestens der Klasse E (B) laut gültiger Norm dürfen dann verwendet werden, wenn diese in gebundener Form (z.B. Plattenform von

mindestens 35 kg/m³ Raumgewicht) oder in verdichteter Form (eingeblassene Flockenform mit mindestens 40 kg/m³) im Gefach vollständig gefüllt eingebracht werden.

Brandwiderstandsklasse:

Alle Gipsfaserständerwände beidseitig beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken Platten erfüllen bereits die Brandwiderstandsklasse EI30. Der Nachweis der geforderten Brandwiderstandsklasse für die angebotene Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

Schallschutz:

Der Nachweis des geforderten Schallschutzwertes für die angebotene Wandkonstruktion wird durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung von Gipsfaserplatten und Leichtbetonplatten gelten die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. In die Einheitspreise ist eine Oberfläche ohne besonderer Anforderungen gemäß gültiger Norm einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswehlungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten, nach dem Beplanen einer Seite, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Für die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen, bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m², wird die Wandfläche hohl für voll verrechnet. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m², werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke oder Zargen und das Herstellen der Leibungen mit Gipsfaserplatten wird gesondert verrechnet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39JB01 **Z** Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), mit Brandwiderstandsklasse EI 30, beidseitig einfach beplankt mit zementgebundenen Leichtbetonplatten (LBP) 12,5 mm dick.

39JB01A Z 1f.Met.Stw.75/100 2fermacell LBP EI30 49dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 49$ dB, Dämmschicht 40 mm Glaswolle 16 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S14 H□O von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JB01B Z 1f.Met.Stw.100/125 2 fermacell LBP EI30 49dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 49$ dB, Dämmschicht 40

mm Glaswolle 16 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 4,20 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S14 H□O von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JB02 **Z** Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), mit Brandwiderstandsklasse EI 30, beidseitig einfach beplankt, asymmetrisch, mit zementgebundenen Leichtbetonplatten (LBP) 12,5 mm und Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, ohne Dämmschicht.

39JB02A Z 1f.Met.Stw.75/100 H□O fermacell LBP+GF12,5 EI30

Wand 100 mm dick (CW 75/100), bewertetes Schalldämmmaß R_w = ... dB.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S15 H□O von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JB02B Z 1f.Met.Stw.100/125 H□O fermacell LBP+GF12,5 EI30

Wand 125 mm dick (CW 100/125), ohne Dämmschicht, bewertetes Schalldämmmaß R_w = ... dB.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S15 H□O von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JB03 **Z** Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk (1f.Met.Stw.), mit Brandwiderstandsklasse EI 120, beidseitig doppelt beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 dick und zementgebundenen Leichtbetonplatten (LBP) 12,5 mm dick.

39JB03A Z 1f.Met.Stw.75/125 fermacell 2GF12,5 2LBP EI120 60dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), bewertetes Schalldämmmaß R_w = 60 dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 25 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S41 H□O von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JB03B Z 1f.Met.Stw.100/150 fermacell 2GF12,5+2LBP EI120 60dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), bewertetes Schalldämmmaß R_w = 60 dB, Dämmschicht 60 mm Steinwolle 25 kg/m³.

Bis zu einer Höhe von 3,00 m, Überhöhen werden in eigener Position abgerechnet.

z.B. Konstruktion 1S41 H□O von fermacell® oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC Z Wandkonstruktionen, Beplankungen (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die jeweils gültige Norm vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmassnahmen kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzählung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar und entsprechen in der Ausführung der jeweils gültigen Norm. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktionen wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit sich die Standfestigkeit nicht aus der jeweils gültigen Norm ergibt.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis der Wandkonstruktionen ist ein starrer Anschluss mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden einkalkuliert.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden gültigen Normen und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen bei Gipsbauplatten und Befestigungsmittel erfolgt gemäß der gültigen Norm oder den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß gültigen Norm einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswehlungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten nach dem Beplanen einer Seite, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m² wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m² werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke, Zargen und das Ausbilden der Leibungen mit Platten wird gesondert verrechnet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

39JC01 **Z** Unterkonstruktion der Montagewand. Aufbau und Abstände geeignet für die Beplankung mit Gipsfaserplatten.

39JC01A Z Unterkonstruktion Stahl verzinkt 0,6/50

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm. Profilbreite CW 50 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC01B Z Unterkonstruktion Stahl verzinkt 0,6/75

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm. Profilbreite CW 75 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC01C Z Unterkonstruktion Stahl verzinkt 0,6/100

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm. Profilbreite CW 100 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC01D Z Unterkonstruktion Stahl verzinkt 0,6/125

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm. Profilbreite CW 125 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC01E Z Unterkonstruktion Stahl 2-f.50+50

Doppeltes Ständerwerk aus verzinktem C- und U-Stahlprofilen, Blechdicke 0,6 mm, beide Profilbreite CW 50 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC01F Z Unterkonstruktion Stahl 2-f.75+75

Doppeltes Ständerwerk aus verzinktem C- und U-Stahlprofilen, Blechdicke 0,6 mm, beide Profilbreite CW 75 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
39JC02	Z	Drempelwand-Unterkonstruktion für eine Beplankung mit Gipsfaserplatten im Bereich der Sparrenschräge, abgerechnet wird die beplankten senkrechten Flächen.	
39JC02A	Z	Drempelwand Blechprofil 75mm b.1,5m Mit verzinkten Blechprofilen, CW 75 mm, Höhe bis 1,5 m für FERMACELL-SYSTEME. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
39JC02B	Z	Drempelwand Blechprofil 75mm ü.1,5-2m Mit verzinkten Blechprofilen, CW 75 mm, Höhe über 1,5 bis 2,0 m für FERMACELL-SYSTEME. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
39JC03	Z	Dämmstoff aus Mineralwolle nach Wahl des Auftragnehmers, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt. Abgerechnet je Lage.	
39JC03A	Z	Mineralwolle 50mm dick für FERMACELL-SYSTEME. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
39JC03B	Z	Mineralwolle 60mm dick für FERMACELL-SYSTEME. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
39JC03C	Z	Mineralwolle 75mm dick für FERMACELL-SYSTEME. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
39JC03D	Z	Mineralwolle 80mm dick für FERMACELL-SYSTEME. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	

- 39JC03E** **Z** **Mineralwolle 100mm dick**
für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC03F** **Z** **Mineralwolle 120mm dick**
für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC03G** **Z** **Mineralwolle 140mm dick**
für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC03H** **Z** **Mineralwolle alukaschiert 60mm**
Alufolienkaschiert, 60 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC03I** **Z** **Mineralwolle alukaschiert 100mm**
Alufolienkaschiert, 100 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC04** **Z** **Dämmstoff aus Steinwolle nach Wahl des Auftragnehmers vollflächig und abgleitsicher verlegt.**
Schmelztemperatur größer als 1000 C. Abgerechnet je Lage.
- 39JC04A** **Z** **Steinwolle 30kg 50mm (FMC)**
Mindestrohdichte 30 kg/m³, 50 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC04B** **Z** **Steinwolle 30kg 60mm (FMC)**
Mindestrohdichte 30 kg/m³, 60 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04C Z Steinwolle 30kg 80mm (FMC)

Mindestrohddichte 30 kg/m³, 80 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04D Z Steinwolle 30kg 100mm (FMC)

Mindestrohddichte 30 kg/m³, 100 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04E Z Steinwolle 30kg 140mm (FMC)

Mindestrohddichte 30 kg/m³, 140 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04F Z Steinwolle 40kg 50mm (FMC)

Mindestrohddichte 40 kg/m³, 50 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04G Z Steinwolle 40kg 60mm (FMC)

Mindestrohddichte 40 kg/m³, 60 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04H Z Steinwolle 40kg 80mm (FMC)

Mindestrohddichte 40 kg/m³, 80 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04I Z Steinwolle 50kg 50mm (FMC)

Mindestrohdichte 50 kg/m³, 50 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04J Z Steinwolle 50kg 60mm (FMC)

Mindestrohdichte 50 kg/m³, 60 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04K Z Steinwolle 50kg 80mm (FMC)

Mindestrohdichte 50 kg/m³, 80 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04L Z Steinwolle 90kg 80mm (FMC)

Mindestrohdichte 90 kg/m³, 80 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC04M Z Steinwolle 100kg 50mm (FMC)

Mindestrohdichte 100 kg/m³, 50 mm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JC05 Z Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsfaserplatten (GF), auch als Feuerschutzplatten, einseitig oder beidseitig. Abgerechnet je Seite und Lage.

39JC05A Z Beplankung GF 10mm dick

z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 39JC05B Z Beplankung GF 12,5mm dick**
 z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC05C Z Beplankung GF 15mm dick**
 z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC05D Z Beplankung GF 18mm dick**
 z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC06 Z Beplankung der Unterkonstruktion mit bewehrter Leichtbetonplatte (LBP), auch als Feuerschutzplatte oder als Nassraumplatte, einseitig oder beidseitig. Abgerechnet je Seite und Lage.**
- 39JC06A Z Beplankung LBP 12,5mm dick**
 z.B. FERMACELL POWERPANEL H□O oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JC07 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Ständerwände beplankt mit Gipsfaserplatten, für die Erstellung der Randausbildung (ohne Verkleidung) von Öffnungen mit einer Stock- oder Durchgangslichte über 2,5 m².**
- 39JC07A Z Az Randausbildung Öffnung ü.2,5 Stw.1-f**
 Bei Einfachständerwänden (Stw.1-f) für FERMACELL-SYSTEME.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JC07B Z Az Randausbildung Öffnung ü.2,5 Stw.2-f**
 Bei Doppelständerwänden (Stw.2-f) für FERMACELL-SYSTEME.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JC08 Z Herstellen von Leibungen für Wandöffnungen aller Art mit vorhandener Randausbildung, verkleiden mit Gipsfaserplatten (GF) derselben Art wie sie bei der Wandbeplankung verwendet wurden.**

39JC08A Z Leibung GF b.2,5m2 b.25cm b.15mm

Leibungen von Öffnungen bis 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, Beplankung bis 15 mm Dicke.

z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JC08B Z Leibung GF b.2,5m2 b.25cm v.15-30mm

Leibungen von Öffnungen bis 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, Beplankung von 15 bis 30 mm Dicke.

z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JC08C Z Leibung GF ü.2,5m2 b.25cm b.15mm

Leibungen von Öffnungen über 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, Beplankung bis 15 mm Dicke.

z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JC08D Z Leibung GF ü.2,5m2 b.25cm v.15-30mm

Leibungen von Öffnungen über 2,5 m² Stock- oder Durchgangslichte, Tiefe bis 25 cm, Beplankung von 15 bis 30 mm Dicke.

z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JD Z Wandverkleidungen (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die jeweils gültige Norm vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen, kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte

Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Freistehende Vorsatzschalen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar und entsprechen in der Ausführung der jeweils gültigen Norm. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktionen wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit die Standfestigkeit sich nicht aus der jeweils gültigen Norm ergibt.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß gültiger Norm einkalkuliert.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung gelten die entsprechenden gültigen Normen und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der jeweils gültigen Norm oder den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß gültiger Norm einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswehlungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechung für die Installationsarbeiten nach dem Beplanken einer Seite sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m², wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m² werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke, Zargen und das Ausbilden der Leibungen mit Platten wird gesondert verrechnet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39JD01 **Z** Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Schwingbügeln befestigt, mit Mineralwollgedämmschicht 50 mm dick, beplankt mit Gipsfaserplatten (GF).

39JD01A Z Vorsatzschale GF10mm+50Mw

z.B. fermacell® WANDVERKLEIDUNG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD01B Z Vorsatzschale GF12,5mm+50Mw

z.B. fermacell® WANDVERKLEIDUNG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD01C Z Vorsatzschale GF15mm+50Mw

z.B. fermacell® WANDVERKLEIDUNG oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD01D Z Vorsatzschale GF18mm+50Mw

z.B. fermacell® WANDVERKLEIDUNG oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD01E Z Vorsatzschale GF12,5+10mm+50Mw

z.B. fermacell® WANDVERKLEIDUNG oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02 Z Wandverkleidungen/Schachtwand freistehend (Frei.Vors-Sch.), zur Erzielung eines besseren Schallschutzes, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, einseitig beplankt mit Gipsfaserplatten, auch als Feuerschutzplatten mit oder ohne Brandschutz EI 30 bis EI 90.

39JD02A Z Freist.Vors-Sch.CW50 GF10

CW 50 mm, einfach beplankt mit 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Dämmschicht aus Glaswolle 50 mm, 12 kg/m³ mit Strömungswiderstand >5 und <40 kN s/m², bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 35$ dB.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S01 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02B Z Freist.Vors-Sch.CW75 GF12,5

CW 75 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Dämmschicht aus Glaswolle 50 mm, 12 kg/m³ mit Strömungswiderstand >5 und <40 kN s/m², bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 35$ dB.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S01 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02C Z Freist.Vors-Sch.CW100 GF12,5

CW 100 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Dämmschicht aus Glaswolle 50 mm, 12 kg/m³ mit Strömungswiderstand >5 und <40 kN s/m², bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 35$ dB.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02D Z Freist.Vors.-Sch.CW50 GF18 EI30

CW 50 mm, einfach beplankt mit 18 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Dämmschicht aus Glaswolle 50 mm, 12 kg/m³, mit Strömungswiderstand >5 und <40 kN s/m², bewertetes Schalldämmmaß R_w = ... dB.

Bis zu einer Höhe von 3,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02E Z Freist.Vors.-Sch.CW75 GF18 EI30

CW 75 mm, einfach beplankt mit 18 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Dämmschicht aus Glaswolle 50 mm, 12 kg/m³, mit Strömungswiderstand >5 und < 40 kN s/m², bewertetes Schalldämmmaß R_w = ... dB.

Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02F Z Freist.Vors.-Sch.CW50 GF12,5+GF10 EI30

CW 50 mm, doppelt beplankt mit je einer Lage 12,5 mm und 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), ohne Dämmstoff bzw. mind. A1, bewertetes Schalldämmmaß R_w = 38 dB.
Bis zu einer Höhe von 3,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02G Z Schachtw.CW75 GF12,5+GF10 EI30

CW 75 mm, zweifach beplankt mit 1 x 12,5 mm und 1 x 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), ohne Dämmstoff, Brandwiderstandsklasse EI 30, Klassifizierung von beiden Seiten, bewertetes Schalldämmmaß R_w = 38 dB.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02H Z Schachtw.CW100 GF12,5+GF10 EI30

CW 100 mm, doppelt beplankt mit je einer Lage 12,5 mm und 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), ohne Dämmschicht bzw. mind. A1, Seitenbewertetes Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02I Z Schachtw.CW75 2xGF15 EI60

CW 75 mm, doppelt beplankt mit je einer Lage 15 mm dicken Gipsfaserplatten (GF),
Dämmschicht aus Steinwolle 70 mm, 40 kg/m³ mit Strömungswiderstand >5 und < 40 kN s/m²,
bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02J Z Schachtw.CW100 2xGF15 EI60

CW 100 mm, doppelt beplankt mit je einer Lage 15 mm dicken Gipsfaserplatten (GF),
Dämmschicht aus Steinwolle 70 mm, 40 kg/m³ mit Strömungswiderstand >5 und < 40 kN s/m²,
bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02K Z Schachtw.CW50 2xGF15 EI60

CW 50 mm, doppelt beplankt mit 15 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) der Brandverhaltensklasse
A1, Brandwiderstandsklasse EI 60, Klassifizierung von beiden Seiten, ohne Dämmstoff, bzw.
mind. A1, bewertetetes Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB.
Bis zu einer Höhe von 3,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S31 A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02L Z Schachtw.CW75 2xGF15 EI60 A1

CW 75 mm, doppelt beplankt mit 15 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) der Brandverhaltensklasse
A1, Brandwiderstandsklasse EI 60, Klassifizierung von beiden Seiten, ohne Dämmstoff. bzw.
mind. A1, bewertetetes Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB.
Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S31 A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02M Z Schachtw.CW100 2xGF15 EI60 A1

CW 100 mm, doppelt beplankt mit 15 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) der Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse EI 60, Klassifizierung von beiden Seiten, ohne Dämmstoff, bzw. mind. A1, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB. Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S31 A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02N Z Schachtw.CW50 3xGF12,5 EI90

CW 50 mm, dreifach beplankt mit 3 x 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) der Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse EI 90, Klassifizierung von beiden Seiten, ohne Dämmstoff, bzw. mind. A1, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 40$ dB. Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S31 A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02O Z Schachtw.CW75 3xGF12,5 EI90

CW 75 mm, dreifach beplankt mit 3 x 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) der Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse EI 90, Klassifizierung von beiden Seiten, ohne Dämmstoff, bzw. mind. A1, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 40$ dB. Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S31 A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JD02P Z Schachtw.CW100 3xGF12,5 EI90

CW 100 mm, dreifach beplankt mit 3 x 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) der Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse EI 90, Klassifizierung von beiden Seiten, ohne Dämmstoff, bzw. mind. A1, bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 40$ dB. Bis zu einer Höhe von 4,00 m.

z.B. SYSTEM FERMACELL 3S31 A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
39JD03	Z	Wandverkleidungen/Schachtwand freistehend (Frei.-Vors-Sch.), zur Erzielung eines besseren Schallschutzes, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, einseitig beplankt mit zementgebundenen Leichtbetonplatten (LBP), mit Brandschutz EI 30.	
39JD03A	Z	Freist.Vors-Sch.CW75 2xLBP12,5 EI30 CW 75 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken zementgebundenen Leichtbetonplatten (LBP), Dämmstoff Steinwolle 60 mm dick, Rohdichte 30 kg/m ³ , Brandwiderstandsklasse EI 30, Klassifizierung von beiden Seiten Bis zu einer Höhe von 4,00 m. z.B. SYSTEM FERMACELL 3 S 11 H□O oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39JD06	Z	Dampfbremse nach bauphysikalischen Anforderungen und nach Herstellerrichtlinien verarbeitet.	
39JD06A	Z	Dampfbremse m.variablen SD-Wert SD-Wert:	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39JE	Z	Deckenverkleidung,abgehängte Decke (FERMACELL) Version: 2026-03 Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben. Werkvertragsnorm: Als Werkvertragsnorm ist die jeweils gültige Norm vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist. Deckenanschlüsse: Randausbildungen von Verkleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängten Decken mit Gipsbauplatten werden entsprechend den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) dicht ausgeführt. Anschlüsse: Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß gültiger Norm einkalkuliert. Verarbeitung: Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden gültigen Normen und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Oberfläche: Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der jeweils gültigen Norm oder den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß gültiger Norm einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet. Gerüstung: Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante bis Unterkante jenes Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt wird. Wenn nicht anders angegeben, sind bei Positionen Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent einkalkuliert.	

Waagrecht, lotrecht, schräg:

Projektgemäße Abweichungen von der Waagrechten oder Lotrechten bis 5 Prozent gelten als waagrecht oder lotrecht, über 5 Prozent als schräg. Der Prozentsatz wird aus dem Verhältnis der zueinander rechtwinkligen Seiten (Tangens) gebildet. Schrägen werden in der tatsächlichen Fläche abgerechnet. Lotrechte Deckenflächen (Stufenblenden) werden mit dem Ausmaß der Deckenflächen zugerechnet zuzüglich einer Aufzählung.

Unterkonstruktion von Verkleidungen:

Die Unterkonstruktion der Verkleidungen von waagrechten Deckenuntersichten, schrägen Wand- oder Deckenflächen oder senkrechten Flächen wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügel direkt an den tragenden Untergrund montiert. Im Einheitspreis der Unterkonstruktion ist die fluchtgerechte Montage, waagrecht, geneigt oder senkrecht, mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Beplankung, einkalkuliert. Ausführungen mit Holzlatten statt Stahlblechprofilen werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Setzbolzenmontage:

Wenn nicht anders angegeben wird eine Setzbolzenmontage nicht angewendet.

Abhängehöhe:

Die Abhängehöhe bis 50 cm ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39JE01 **Z** Abgehängte Brandschutzdecken (Deckenunters.) aus Gipsfaserplatten montiert auf Metallunterkonstruktion.

39JE01A Z Deckenunters.2 xGF10 EI30 v.u.

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, Metallunterkonstruktion aus CD 60/27, Abhängehöhe $\geq$ mm, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 30.

z.B. FERMACELL 2S11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE01B Z Deckenunters.Frei gesp.2xGF10 EI30 v.u.

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, Metallunterkonstruktion aus CD 60/27 mit Weitspannträger aus U/A-75-20-2 mm, Abhängehöhe freitragend, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 30.

z.B. FERMACELL 2ST11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE01C Z Deckenunters.2xGF10+Dä40 EI60 v.o.

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, Metallunterkonstruktion aus CD 60/27, Abhängehöhe $\leq$ 1700 mm, Steinwolle (Dä) 40 mm dick, Rohdichte $> 30 \text{ kg/m}^3$, Brandbeanspruchung von oben (v.o.), Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. FERMACELL 2S21-AT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE01E Z Deckenunters.2xGF15 EI60 v.u.

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 15 mm dick, mit Brandverhaltensklasse A1, Metallunterkonstruktion aus CD 60, Abhängenhöhe beliebig, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. FERMACELL 2S21/A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE01F Z Deckenunters.GF15+2xGF12,5 EI90

Dreifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 15 mm + 2 12,5 mm dick mit Brandverhaltensklasse A1, Metallunterkonstruktion aus CD 60, Abhängenhöhe beliebig, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 90.

z.B. FERMACELL 2S31/A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE01G Z Deckenunters.2xGF10 Holz-UK EI30 v.u

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 10 mm dick, Brandverhaltensklasse A1 mit Holzunterkonstruktion (Holz-UK) 40/60 + 48/24, Konstruktionshöhe 85 mm, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 30.

z.B. FERMACELL 2H11-AT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE01H Z Deckenunters.2xGF15 Holz-UK EI60 v.u.

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 15 mm dick, Brandverhaltensklasse A1 mit Holzunterkonstruktion (Holz-UK) 40/60 + 48/24, Konstruktionshöhe 85 mm, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. FERMACELL 2H21 A1-AT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE02 Z Verkleidungen von Deckenkonstruktionen mit zementgebundenen Leichtbetonplatten in Verbindung mit Gipsfaserplatten, Unterdecken mit Metallunterkonstruktion.

39JE02A Z Deckenunters.LBP12,5+GF12,5 EI30 v.u.

Zweifach beplankt mit Leichtbetonplatten (LBP) 12,5 mm und Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Metallunterkonstruktion aus CD 60/27, Dämmstoff Steinwolle 40 mm und 25 kg/m³,

Abhängehöhe beliebig, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 30.

z.B. FERMACELL 2S12-H□O oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE03 **Z** Verkleidung von schrägen Wand- oder Deckenflächen, mit Gipsfaserplatten, auch als Feuerschutzplatten, einschließlich Unterkonstruktion.

39JE03A Z Schräge Fläche GF12,5+Dä100 REI30

Dach mit notwendiger oberer Beplankung, einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick und einer Dämmung (Dä) aus Glaswolle 100 mm dick, Rohdichte 11 kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 30.

z.B. FERMACELL 2HD11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE03B Z Schräge Fläche 2xGF12,5 REI60

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, Dämmstoff (Dä) Glaswolle Rohdichte 11 kg/m³ mind. 100 mm dick, Brandwiderstandsklasse REI 60.

z.B. FERMACELL 2HD21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE03C Z Schräge Fläche 3xGF12,5 REI90

Einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, Glaswolle 100 mm dick, Rohdichte > 11 kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 90.

z.B. FERMACELL 2HD34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE03L Z Schräge Fläche 2xGF12,5+Dä240 REI90

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Stahlunterkonstruktion aus CD 60/27, Steinwolle 160 + 80 mm dick, Rohdichte > 30 kg/m³, Brandwiderstandsklasse REI 90.

z.B. FERMACELL 2HD35-AT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE05 **Z** Aufzählung (Az) auf die Positionen Verkleidungen von Deckenuntersichten, schrägen Wand- oder Deckenflächen und senkrechten Flächen mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art.

39JE05A Z Az Unterkonstruktion m.Holzplatten

Für eine Unterkonstruktion mit Holzplatten statt Stahlblechprofilen, abgerechnet die verkleidete Fläche, für FERMACELL-SYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE05B Z Az Verkl.Deck.GF Stiegenhaus

Für die Erschwerung bei Arbeiten im Stiegenhaus für FERMACELL-SYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE08 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Gipsfaserplattendecken aller Art, für das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen und/oder Abtreppungen einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten mit Gipsfaserplatten ohne Unterschied der Art, und ohne Unterschied ob waagrechte oder senkrechte Flächen.

39JE08A Z Az GF Deckenschürze b.20cm

Für eine Deckenschürze aus Gipsfaserplatten (GF) mit einer Höhe bis 20 cm für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE08B Z Az GF Deckenschürze ü.20-50cm

Für eine Deckenschürze aus Gipsfaserplatten (GF) mit einer Höhe über 20 bis 50 cm für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE08C Z Az GF Deckenschürze ü.50-100cm

Für eine Deckenschürze aus Gipsfaserplatten (GF) mit einer Höhe über 50 bis 100 cm für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE08D Z Az GF Deckenschürze ü.100cm

Für eine Deckenschürze aus Gipsfaserplatten (GF) mit einer Höhe über 100 cm für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE08F Z Az GF Abtreppungen

Für Abtreppungen aus Gipsfaserplatten (GF) für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE10 **Z** Einlegen einer Dämmung in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung.

39JE10A Z Decke Dämmung Mineralwolle 5 cm

Aus Mineralwolle, 5 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE10B Z Decke Dämmung Mineralwolle 6 cm

Aus Mineralwolle, 6 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE10C Z Decke Dämmung Mineralwolle 8 cm

Aus Mineralwolle, 8 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE10D Z Decke Dämmung Mineralwolle 10 cm

Aus Mineralwolle, 10 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE10E Z Decke Dämmung Mineralwolle+Vlies 2cm

Aus Mineralwolle mit Vlies kaschiert, 2 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE11 **Z** Wärmedämmung von Dachschrägen und Decken mit Steinwolle, Produktart MW-W, durchgehend hydrophobiert, Brennbarkeitsklasse A, abrutschsicher geklemmt zwischen Sparren, Trämen, Zangen oder Latten. Abrechnung je Lage.

39JE11A Z Decke Dämmung Steinwolle12cm

12 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE11B Z Decke Dämmung Steinwolle14cm

14 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE11C Z Decke Dämmung Steinwolle16cm

16 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE11D Z Decke Dämmung Steinwolle18cm

18 cm dick, für FERMACELL-SYSTEME.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE13 Z Aufzahlung (Az) für zusätzliche Tragkonstruktion zur Überbrückung erhöhter Spannweiten.

39JE13A Z Az zusätzliche Tragkonstruktion

Tragkonstruktion zur Überbrückung erhöhter Spannweiten infolge eines hohen
Haustechnikinstallationsgrades im Deckenhohlraum, Rohdecke geeignet für die Befestigung der
Abhänger.
Abgerechnet nach Stück Tragkonstruktion, Spannweite bis 2,0 m.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE14 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehangte Gipsfaserdecken.

39JE14A Z Az Abhängehöhe 50-80cm (FMC)

Für eine Abhängehöhe über 50 bis 80 cm für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE14B Z Az Abhängehöhe 80-100cm (FMC)

Für eine Abhängehöhe über 80 bis 100 cm für FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE14C Z Az Abgh.Decke Sturmsicher (FMC)

Für das Ausbilden für eine Windgeschwindigkeit lt. ÖNORM (sturmsicher) für
FERMACELL-DECKENSYSTEME.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE16 Z Aufzählung (Az) auf die Position Gipsfaserdecken für die Herstellung von Wandanschlüssen.

39JE16A Z Az Wandanschluss Stufenwinkel (FMC)

Als Schattenfuge mit Stufenwinkel.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE16B Z Az Wandanschluss Winkelprofil (FMC)

Als sichtbaren Wandanschluss mit Winkelprofil.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE16C Z Az Wandanschluss offene Fuge

Als offene Fuge bis 20 mm breit.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE17 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen abgehangte Gipsfaserdecken für Revisionsöffnungen im Zuge der Montage hergestellt.

39JE17A Z Az Revisionsöffnung GF abklappbar 30/30

Bei abgehangten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art, Größe 30/30 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17B Z Az Revisionsöffnung GF abklappbar 40/40

Bei abgehangten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art, Größe 40/40 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17C Z Az Revisionsöffnung GF abklappbar 50/50

Bei abgehangten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art, Größe 50/50 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17D Z Az Revisionsöffnung GF abklappbar 60/60

Bei abgehangten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art, Größe 60/60 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17E Z Az Revisionsöffnung GF aushebbar 30/30

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art aushebbar, mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, Größe 30/30 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17F Z Az Revisionsöffnung GF aushebbar 40/40

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art aushebbar, mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, Größe 40/40 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17G Z Az Revisionsöffnung GF aushebbar 50/50

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art aushebbar, mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, Größe 40/40 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE17H Z Az Revisionsöffnung GF aushebbar 60/60

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art aushebbar, mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, Größe 60/60 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE18 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Gipsfaserdecken für den Einbau von systemgerechten Einbauleuchten im Zuge der Deckenmontage, vom Auftraggeber beigestellt, ohne Unterschied der Einzelgröße einschließlich der Absturzsicherung.

39JE18A Z Az Einbauleuchte GF

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE19 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Gipsfaserdecke für den Einbau von Be- oder Entlüftungselementen, vom Auftraggeber beigestellt, ohne Unterschied der Einzelgröße.

39JE19A Z Az Lüftung GF

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE20 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Gipsfaserdecken für Ausschnitte, einschließlich etwaiger Auswechslungen in der Deckenkonstruktionen, Größe bis 0,1 m2.

39JE20A Z Az Deckenausschnitt 0,1 GF

Bei abgehängten Decken mit Gipsfaserplatten (GF) aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39JE21 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Gipsfaserdecken aller Art für das Anarbeiten an vorhandene Einbauten, einschließlich der notwendigen Auswechslungen.

39JE21A Z Az Anarbeiten Einbauten rechteckig

An rechteckige Einbauten.

Betrifft:

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE21B Z Az Anarbeiten durchgehende Lüftung

An durchgehende Lüftungen.

Betrifft:

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE22 Z Aufzahlung (Az) für Dehnfuge.

39JE22A Z Az Dehnfuge GF-Decke

Aufzahlung auf die Positionen Gipsfaserdecken (GF-Decke) aller Art für die Ausbildung einer systembedingten Dehnfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JE23 Z Dampfbremse laut bauphysikalischen Anforderungen, verarbeitet nach Herstellerrichtlinien.

39JE23A Z Dampfbremse m.var.SD-Wert

SD-Wert:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE24 Z Abgehängte Brandschutzdecken (Deckenunters.) aus Gipsfaserplatten

39JE24A Z Deckenunters.2xGF10 EI30 v.u.

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 2 × 10 Gipsfaser mm dick, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 60/40 + 48/24, Abhängehöhe ≥ mm, Brandbeanspruchung von unten (v.u.), Brandwiderstandsklasse EI 30.

z.B. Konstruktion 2H11AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE24B Z Deckenunters.2x15 EI60 v.u. Firepanel A1

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 2x15 Firepanel A1

Gipsfaser mm dick, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10
60/40 + 48/24, Abhängehöhe ≥ mm, Brandbeanspruchung von unten (v.u.),
Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. Konstruktion 2H21A1AT von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JE25 Z Abgehängte Brandschutzdecken (Deckenunters.) aus Gipsfaserplatten

39JE25A Z Deckenunters.12,5 Powerpanel H□O

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 PowerpanelH□O

Gipsfaser mm dick, Unterkonstruktionen aus Holz nach ÖNORM DIN 4074-1, Sortierklasse S 10
60/40 + 48/24, Abhängehöhe ≥ m

z.B. Konstruktion 2H01 von fermacell® oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF Z Stützen- und Trägerverkleidungen (FERMACELL)

Version: 2023-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Gipsfaserbeplankung:

Die verwendeten Platten sind fremdgüteüberwacht und entsprechend gekennzeichnet. Nicht gekennzeichnete Platten werden nicht verwendet.

Bei der Verwendung von Gipsfaserplatten werden die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenerzeugers eingehalten und das darin empfohlene Befestigungsmaterial, sowie Spachtel- und Füllstoffe und dergleichen verwendet.

Die Verspachtelungsarbeiten sind erst nach Abschluss aller Nassarbeiten durchzuführen.

Gerüstung:

Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante bis Oberkante Stütze oder Träger.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Verkleidung.

39JF01 Z Brandschutzverkleidung dreiseitig/vierseitig von Holzstützen/-trägern mit Gipsfaserplatten, befestigt mit verzinkten gehärteten Klammern.

39JF01A Z Verkleidung Holzstütze/-träger 1xGF12,5 R30

Einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 30.

z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF01B Z Verkleidung Holzstütze/-träger 2xGF12,5 R60

Zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 60.

z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF01C Z Verkleidung Holzstütze/-träger 3xGF12,5 R90

Dreifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick, mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 90.

z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF02 Z Brandschutzverkleidung von Stahlstützen mit Gipsfaserplatten, ohne Metallunterkonstruktion, die Platten werden stirnseitig mit verzinkten und geharzten Spreizklammern verklammert. Die Beplankungsstärke ist je nach Anforderung mittels U/A Faktor zu ermitteln.

39JF02A Z Verkleidung Stahlstütze m.GF R30

Stützenverkleidung, mit Gipsfaserplatten (GF), mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 30.

Beplankungsdicke für R 30 mit U/A-Faktor:

z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF02B Z Verkleidung Stahlstütze m.GF R60

Stützenverkleidung, mit Gipsfaserplatten (GF), mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 60.

Beplankungsdicke für R 60 mit U/A-Faktor:

z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF02C Z Verkleidung Stahlstütze m.GF R90

Stützenverkleidung, mit Gipsfaserplatten (GF), mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 90.

Beplankungsdicke für R 90 mit U/A-Faktor:

z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

39JF03 **Z** Brandschutzverkleidung von Stahlträgern mit Gipsfaserplatten, ohne Metallunterkonstruktion, die Platten werden stirnseitig mit verzinkten und geharzten Spreizklammern verklammert. Die Beplankungsstärke ist je nach Anforderung mittels U/A-Faktor zu ermitteln. Die Befestigung der 1-Lage erfolgt in einem Gipsfaser-Hinterfütterungs-Streifen (GF 12,5 mm dick).

39JF03A Z Verkleidung Stahlträger m.GF R30

Trägerverkleidung mit Gipsfaserplatten (GF), mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 30.
Beplankungsdicke für R 30 mit U/A-Faktor:
z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF03B Z Verkleidung Stahlträger m.GF R60

Trägerverkleidung mit Gipsfaserplatten (GF), mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 60.
Beplankungsdicke für R 60 mit U/A-Faktor:
z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JF03C Z Verkleidung Stahlträger m.GF R90

Trägerverkleidung mit Gipsfaserplatten (GF), mit Brandverhaltensklasse A1, Brandwiderstandsklasse R 90.
Beplankungsdicke für R 90 mit U/A-Faktor:
z.B. FERMACELL FIREPANEL A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG Z Zusätzl.Leistungen,Aufzahlungen (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Bei der Ausführung der Wandkonstruktionen sind die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenerzeugers einzuhalten.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen, kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschließlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern keine Auswehlungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen für die Installationsarbeiten nach dem Beplanen einer Seite sind in

den Einheitspreisen einkalkuliert.

Abrechnung von Öffnungen:

Die Randausbildung von Öffnungen für Zargen, Stöcke oder Leibungen bis zu einer Stocklichte oder Durchgangslichte von 2,5 m² wird nicht gesondert verrechnet, dafür wird die Öffnung nicht abgezogen. Bei Stock- oder Durchgangslichtern über 2,5 m² werden die Öffnungen abgezogen, die Randausbildung der Öffnungen wird gesondert verrechnet. Das Versetzen der Stöcke oder Zargen und das Herstellen der Leibungen mit Gipsbauplatten wird gesondert verrechnet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39JG01 **Z** Zusätzliche Beplankungen von Ständerwänden, mit Gipsfaserplatten (GF), abgerechnet je Beplankungslage.

39JG01A Z Zusätzl.GF10mm

10 mm dick mit fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG01B Z Zusätzl.GF12,5mm

12,5 mm dick mit fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG01C Z Zusätzl.GF15mm

15 mm dick mit fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG01D Z Zusätzl.GF18mm

18 mm dick mit fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG01F Z Zusätzl.GF12,5mm A1

12,5 mm dick mit fermacell® Gipsfaserplatte Firepanel A1
Brandwiderstandsklasse A1

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 39JG01G Z Zusätzl.GF15mm A1**
 15 mm dick mit fermacell® Gipsfaserplatte Firepanel A1.
 Brandwiderstandsklasse A1

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JG02 Z Zusätzliche Beplankungen von Ständerwänden, mit zementgebundenen Leichtbetonplatten (LBP) auch als Feuerschutzplatten, abgerechnet je Beplankungslage.**
- 39JG02A Z Zusätzl.LBP 12,5mm**
 12,5 mm dick mit FERMACELL-POWERPANEL H□O.

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JG02B Z Zusätzl.LBP 15mm**
 15 mm dick mit FERMACELL-POWERPANEL HD.

 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JG03 Z Gleitende Deckenanschlüsse von Ständerwänden bei zu erwarteten Deckendurchbiegungen über 10 bis 25 mm. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Gipsfaserplattenerzeugers. Abgerechnet wird die Wandlänge ohne Unterschied der Wanddicke.**
- 39JG03A Z Gleit.Deckenanschl.1-f.Stw. (FMC)**
 Gleitender Deckenanschluss für Gipsfaserständerwand, bei einfachem Ständerwerk (1-f.Stw.) für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG03B Z Gleit.Deckenanschl.2-f.Stw. (FMC)**
 Gleitender Deckenanschluss für Gipsfaserständerwand, bei doppeltem Ständerwerk (2-f.Stw.) für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG04 Z Ausbilden von Dehnungs- und Bewegungsfugen in Ständerwänden (Stw.) oder Wandverkleidungen (W-verkl.), hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Gipsfaserplattenherstellers, ohne Unterschied der Wanddicke, abgerechnet wird die Länge der Dehnfugen je Seite.**
- 39JG04A Z Dehnfuge bei GF Stw./W-verkl.**
 für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG06 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallständerwände (Met.Stw.) für den Einbau von U-Aussteifungsprofilen (U-Aussteifprof.) in Gipsfaserständerwände.**

- 39JG06A Z Az Met.Stw.U-Aussteifprof.2/50mm**
 Blechdicke 2 mm, UA-Profil 50 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG06B Z Az Met.Stw.U-Aussteifprof.2/75mm**
 Blechdicke 2 mm, UA-Profil 75 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG06C Z Az Met.Stw.U-Aussteifprof.2/100mm**
 Blechdicke 2 mm, UA-Profil 100 für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG07 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallständerwände (Met.Stw.) für den Einbau von waagrechten Verstärkungen in Gipsfaserständerwänden.**
- 39JG07A Z Az Met.Stw.Blechstreifen 1mm/250mm**
 Blechstreifen 1 mm dick, Breite 250 mm für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 39JG08 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art mit Gipsfaserplatten oder zementgebundenen Leichtbetonplatten für die Erschwernisse bei Wandhöhen über 3,2 m, einschließlich Beistellen der Gerüstungen aber ohne konstruktive Maßnahmen, abgerechnet die Länge der Wand, die über 3,2 m hoch ist, mal der Gesamthöhe.**
- 39JG08A Z Az Wände 1-f.Bepl.ü.3,2-4,2m (FMC)**
 Bei beidseitig bis 15 mm dicken beplankten Wänden, für eine Wandhöhe über 3,2 bis 4,2 m für FERMACELL STÄNDERWÄNDE.
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JG08B Z Az Wände 1-f.Bepl.ü.4,2-5m (FMC)**
 Bei beidseitig bis 15 mm dicken beplankten Wänden, für eine Wandhöhe über 4,2 bis 5,0 m für FERMACELL STÄNDERWÄNDE.
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39JG08C Z Az Wände 2-f.Bepl.ü.3,2-4,2m (FMC)**
 Bei beidseitig über 15 bis 30 mm dicken beplankten Wänden, für eine Wandhöhe über 3,2 bis 4,2 m für FERMACELL STÄNDERWÄNDE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG08D Z Az Wände 2-f.Bepl.ü.4,2-5m (FMC)

Bei beidseitig über 15 bis 30 mm dicken beplankten Wänden, für eine Wandhöhe über 4,2 bis 5 m für FERMACELL STÄNDERWÄNDE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG09 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen mit Gipsfaserplatten oder zementgebundenen Leichtbetonplatten für die Erschwerisse bei Wandhöhen über 3,2 m, einschließlich beistellen der Gerüstungen aber ohne konstruktive Maßnahmen, abgerechnet die Länge der Wand, die über 3,2 m hoch ist, mal der Gesamthöhe.

39JG09A Z Az Vorsatzw.1-f.Bepl.ü.3,2-4,2m (FMC)

Bei bis 15 mm dicker Beplankung, für Wandhöhen über 3,2 bis 4,2 m für FERMACELL VORSATZWÄNDE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG09B Z Az Vorsatzw.1-f.Bepl.ü.4,2-5m (FMC)

Bei bis 15 mm dicker Beplankung, für Wandhöhen über 4,2 bis 5,0 m für FERMACELL VORSATZWÄNDE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG09C Z Az Vorsatzw.2-f.Bepl.ü.3,2-4,2m (FMC)

Bei bis 30 mm dicker Beplankung, für Wandhöhen über 3,2 bis 4,2 m für FERMACELL VORSATZWÄNDE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG09D Z Az Vorsatzw.2-f.Bepl.ü.4,2-5m

Bei bis 30 mm dicker Beplankung, für Wandhöhen über 4,2 bis 5,0 m für FERMACELL VORSATZWÄNDE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JG10 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen verkleidete Decken (Deckenverkl.), mit Gipsfaserplatten oder zementgebundenen Leichtbetonplatten aller Art für Arbeitshöhen über 3,2 m, einschließlich Beistellen der Gerüstungen.

39JG10A Z Az Deckenverkl.H.ü.3,2-5m

Für Höhen über 3,2 bis 5,0 m für FERMACELL DECKEN

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
39JG11	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art aus Gipsfaserplatten oder zementgebundenen Leichtbetonplatten für das Anarbeiten an Decken mit offener Untersicht (Anarb.off.Unters.) (z.B. Rippendecken, Trapezblechdecken), ohne Unterschied der Dicke oder Art der Verkleidung.		
39JG11A	Z	Az Anarb.off.Unters.1-s.1-f. (FMC) Bei einseitig mit 15 mm dicken Gipsfaserplatten beplankten Wänden für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE. L: S: EP: 0,00 m PP:		
39JG11B	Z	Az Anarb.off.Unters.2-s.1-f. (FMC) Bei beidseitig mit 15 mm dicken Gipsfaserplatten beplankten Wänden für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE. L: S: EP: 0,00 m PP:		
39JG11C	Z	Az Anarb.off.Unters.1-s.2-f. (FMC) Bei einseitig mit über 15 bis 30 mm dicken Gipsfaserplatten beplankten Wänden für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE. L: S: EP: 0,00 m PP:		
39JG11D	Z	Az Anarb.off.Unters.2-s.2-f. (FMC) Bei beidseitig mit über 15 bis 30 mm dicken Gipsfaserplatten beplankten Wänden für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE. L: S: EP: 0,00 m PP:		
39JG11E	Z	Az Anarb.off.Unters.2-s.2-f.+1 (FMC) Bei beidseitig mit über 15 bis 30 mm dicken Gipsfaserplatten beplankten Wänden und einer mittleren Beplankung für FERMACELL GIPSFASERSTÄNDERWÄNDE. L: S: EP: 0,00 m PP:		
39JG12	Z	Vollflächige Spachtelung der Oberflächen von Gipsfaserplatten (GF) und Leichtbetonplatten (LBP), Anforderung der Ausführungsstufe wird in der Position angegeben.		
39JG12A	Z	Vollflächige Spachtelung GF Anforderung: für FERMACELL GIPSFASERPLATTEN. L: S: EP: 0,00 m PP:		

39JG12B Z Vollflächige Spachtelung LBP

Anforderung:
für FERMACELL LEICHTBETONPLATTEN.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JG13 Z Geradlinige Ausbildung aller Außenecken mit Eckschutzschienen, unter der Spachtelung montiert.

39JG13A Z Eckschutzschiene verzinkt (FMC)

Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech, verlaufend eingespachtelt für fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JG13B Z Eckschutzschiene Alu (FMC)

Eckschutzschiene aus Aluminium, verlaufend eingespachtelt für fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m PP:

39JG14 Z Bleiblende für Strahlenschutzwand rückseitig auf Gipsfaserplatten (GF).

39JG14A Z Bleiblende a.GF

Dicke der Bleiblende:
für fermacell® Gipsfaserplatte.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JH Z Regieleistungen (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß gültiger Norm erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Der 50 Prozent Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten und zusätzliche

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
		Materiallieferungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
39JH02	Z	Gipsfaserplatten (GF).		
39JH02A	Z	GF 10 mm dick fermacell® Gipsfaserplatte.		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
39JH02B	Z	GF 12,5mm dick (FMC) fermacell® Gipsfaserplatte.		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
39JH02C	Z	GF 15mm dick (FMC) fermacell® Gipsfaserplatte.		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
39JH02D	Z	GF 18mm dick fermacell® Gipsfaserplatte.		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
39JH03	Z	Zementgebundene Leichtbetonplatten (LBP).		
39JH03A	Z	LBP 12,5mm dick fermacell® Powerpanel H□O.		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
39JH03B	Z	LBP 15mm dick fermacell® Powerpanel HD.		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
39JH07	Z	Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Metallständerwände.		
39JH07A	Z	Schnellbauschrauben 30mm (FMC) Länge 30 mm, VE = 1000 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.		
		L: S: EP:	0,00 VE	PP:

39JH07B Z Schnellbauschrauben 40mm

Länge 40 mm, VE = 1000 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH07C Z Schnellbauschrauben 55mm

Länge 55 mm, VE = 1000 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH07D Z Schnellbauschr+Bohrspitze 30 (FMC)

Mit Bohrspitze, Länge 30 mm, VE = 250/1000 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH08 Z Schnellbauschrauben für FERMACELL-Trockenestrich-Elemente.

39JH08A Z Schnellbauschrauben 19mm (FMC)

Länge 19 mm, VE = 250/1000 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH08B Z Schnellbauschrauben 22mm (FMC)

Länge 22 mm, VE = 250/1000 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH09 Z Leichtbetonplattenschrauben für Beplankungen.

39JH09A Z Powerpanelschrauben 35mm

Länge 35 mm, VE = 500 Stück, FERMACELL Schnellbauschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH09B Z Powerpanelschrauben 50mm

Länge 50 mm, VE = 500 Stück, FERMACELL Leichtbetonplattenschrauben.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

39JH09C	Z	Powerpanelschrauben+Bohrspitze 40mm				
		Mit Bohrspitze, Länge 40 mm, VE = 250 Stück, FERMACELL Leichtbetonplattenschrauben.				
		L: S: EP: 0,00 VE PP:				
39JH10	Z	Leichtbetonplattenschrauben für zementgebundene Leichtbeton-Trockenestrichelemente.				
39JH10A	Z	Powerpanelschrauben 23mm				
		Länge 23 mm, VE = 500 Stück, FERMACELL Leichtbetonplattenschrauben.				
		L: S: EP: 0,00 VE PP:				
39JH14	Z	Fugenkleber für Gipsfaserplatten (GF) oder Leichtbetonplatten (LBP).				
39JH14A	Z	Fugenkleber f.GF/LBP-Platten				
		fermacell® Fugenkleber für Gipsfaserplatten und H□O.				
		L: S: EP: 0,00 kg PP:				
39JH15	Z	Estrichkleber für Trockenestrich Gipsfaserplatten (GF) oder Leichtbetonplatten (LBP).				
39JH15A	Z	Estrichkleber f.Gipsfaser-Trockenestrich				
		fermacell® Estrichkleber.				
		L: S: EP: 0,00 kg PP:				
39JI	Z	Trockenestrich,Trockenunterböden (FERMACELL)				
		Version: 2026-03				
		Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.				
		Verarbeitungsrichtlinien:				
		Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.				
39JI01	Z	Höhenausgleich des Rohbodens bei Unebenheiten, vor dem Verlegen von Trockenunterböden.				
39JI01A	Z	Ausgleichsschicht Boden-Nivelliermasse 0-20mm				
		Ausgleichsschicht aus kunststoffvergüteter Boden-Nivelliermasse von 0 bis 20 mm dick.				
		z.B. FERMACELL BODEN-NIVELLIERMASSE oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				

39JI01B Z Ausgleichsschicht Porenbetongranulat 20mm

Ausgleichsschicht aus Porenbetongranulat, 20 mm dick.

z.B. FERMACELL AUSGLEICHSCHÜTTUNG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI01C Z Ausgleichsschicht Porenbetongranulat 40mm

Ausgleichsschicht aus Porenbetongranulat, 40 mm dick.

z.B. FERMACELL AUSGLEICHSCHÜTTUNG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI01D Z Ausgleichsschicht Porenbetongranulat 60mm

Ausgleichsschicht aus Porenbetongranulat, 60 mm dick.

z.B. FERMACELL AUSGLEICHSCHÜTTUNG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI01E Z Dämmsystem a.Estrichwabe 30mm

Ausgleichsschicht (Dämmschicht) aus Papierwabe auf Baupapier aufkaschiert, 30 mm dick, auf vorbereiteten Untergrund, einschließlich systemgerechter Kalksplittschüttung mit ca. 80 kg/m³.

z.B. FERMACELL Estrichwaben-System 30 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI01F Z Dämmsystem a.Estrichwabe 60mm

Ausgleichsschicht (Dämmschicht) aus Papierwabe auf Baupapier aufkaschiert, 60 mm dick, auf vorbereiteten Untergrund, einschließlich systemgerechter Kalksplittschüttung mit ca. 80 kg/m³.

z.B. FERMACELL Estrichwaben-System 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI01G Z Schüttungsbinder f.Wabenschüttung 10-200mm

Schüttungsbinder als elastische Bindung der Wabenschüttung, für Schütthöhen von 10 bis 200 mm dick, begehbar nach 12 Stunden (Laufwege abdecken), belegereif nach 24 Stunden (bei 20 Grad C und 60 % r.L.), Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), Anwendungsbereich 1 bis 4 (z.B. Wohnbereiche, öffentliche Gebäude, Schulen, etc.).

z.B. mit FERMACELL Schüttungsbinder oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI01H Z Ausgleichsschicht gebundene Schüttung 10-2000mm

Ausgleichsschicht aus Schaumkunststoff und einem zementären Bindemittel, von 10 bis 2000 mm dick, begehrbar nach 6 Stunden, belegereif nach 24 Stunden (bei 20 Grad C und 60 % r.L.), Baustoffklasse A2, belastbar bis 5,0 kN/m², Nutzlast 4,0 kN/m² Einzellast, wasserbeständig, feuchtraumgeeignet.

z.B. mit FERMACELL Gebundene Schüttung T oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03 Z Trockenestrich-Elemente mit umlaufenden Stufenfalz, aus Gipsfaserplatten auf vorgerichteten waagrechten Untergründen verlegt, Stufenfalz verklebt und mit Schrauben oder Klammern fixiert. Bei dünnen Bodenbelägen müssen die Plattenstöße verspachtelt werden.

39JI03A Z Trockenestrich 2xGF10mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03B Z Trockenestrich 2xGF12,5mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF), Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03C Z Trockenestrich 2xGF10+EPS20mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS), 20 mm dick, Gesamtdicke 40 mm, Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E13 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03D Z Trockenestrich 2xGF10+EPS30mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS), 30 mm dick, Gesamtdicke 50 mm,

Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03E Z Trockenestrich 2xGF10+HF10mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage Holzfaser-Dämmplatte (HF) 10 mm dick, Gesamtdicke 30 mm, Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03F Z Trockenestrich 2xGF12,5+HF10mm EI90

Element bestehend aus zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage Holzfaser-Dämmplatte (HF) 10 mm dick, Gesamtdicke 35 mm, Brandwiderstandsklasse EI 90.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03G Z Trockenestrich 2xGF10+MW10mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage Mineralwolle (MW) 10 mm dick, Gesamtdicke 30 mm, Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03H Z Trockenestrich 2xGF12,5+MW10mm EI90

Element bestehend aus zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage Mineralwolle (MW) 10 mm dick, Gesamtdicke 35 mm, Brandwiderstandsklasse EI 90, Anwendungsbereich 1.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03I Z Trockenestrich 2xGF12,5+MW20mm EI90

Element bestehend aus zwei Lagen 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GF) und einer Lage Mineralwolle (MW) 20 mm dick, Gesamtdicke 45 mm, Brandwiderstandsklasse EI 90, Anwendungsbereich 1.

z.B. fermacell® Estrich-Element 2E35 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI03J Z Verlegung 3.Lage Trockenestrich

Gipsfaserplatte 10/12,5 mm dick, geklebt und geschraubt/geklammert auf System
Trockenestrich-Elemente.
Trockenestrich wird in eigener Position abgerechnet.

z.B. fermacell® Gipsfaserplatte oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI04 Z Trockenestrich-Elemente mit umlaufenden Stufenfalz, aus zementgebundenen Leichtbetonplatten
geeignet für Nassräume der Beanspruchungskategorie W4 und W5, auf vorgerichteter
waagrechter Untergründen verlegt, Stufenfalz verklebt und mit Schrauben oder Klammern fixiert.

39JI04A Z Trockenestrich 2xLBP 12,5mm EI60

Element bestehend aus zwei Lagen zementgebundener Leichtbetonplatten (LBP) 12,5 mm,
Gesamtdicke 25 mm, Brandwiderstandsklasse EI 60.

z.B. fermacell® Powerpanel TE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JI04B Z Trockenestrich 2xLBP 12,5mm+MW20mm EI90

Element bestehend aus zwei Lagen zementgebundener Leichtbetonplatten (LBP) 12,5 mm und
einer Lage lose verlegten Mineralwolldämmung (MW) (Rockwool Floorrock GP) 20 mm,
Gesamtdicke 45 mm, Brandwiderstandsklasse EI 90.

z.B. fermacell® Powerpanel TE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JJ Z fermacell® Therm25-125 Fußbodenheizelement (FERMACELL)

Version: 2025-11

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von fermacell® Therm25-125
Fußbodenheizelement beschrieben.

Das fermacell® Therm25-125™ Fußbodenheizelement besteht aus einer 25 mm dicken
fermacell® Gipsfaserplatte. Die fermacell® Gipsfaserplatte ist eine homogene, gipsgebundene,
werkseitig hydrophobierte Trockenbauplatte mit Papierfasern. Die Oberseite ist in einem
speziellen System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und anschließend der
Fußbodenheizungsrohre ermöglicht.

Das fermacell® Therm25-125™ vereint Lastverteilschicht und Fußbodenheizung in einem
System.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es

werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

39JJ01 Z Fußbodenheizelement

- Elementdicke: 25 mm
- Empfohlenes Heizrohr: MKV Alu-Verbundrohr, 16x2 mm, mit DIN-Certco Registrierung
- Europäisch Technische Bewertung (fermacell® Gipsfaserplatte): ETA-03/0050
- Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1: nichtbrennbar, A2
- Kennzeichnung gem. DIN EN 14190:2014: Therm25-125TM/EN14190/500/1000/25
- Rohrabstand: 125 mm (Vollbelegung)
- Frästiefe: 18 mm, ideal zur Aufnahme von handelsüblichen 16 mm Kunststoff-Heizrohren
- Lastverteilschicht und Fußbodenheizung in Einem
- Brandschutz bei einseitiger Beanspruchung von der Deckenoberseite:
 - EI 60-Klassifizierung mit oberseitiger 10 mm Gipsfaserplatte
 - EI 90- bzw. EI 120-Klassifizierung mit zusätzlichen Schichten unterhalb bzw. oberhalb der Elemente möglich
- Verwendung in Feuchträumen der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W1 bis W4 (gemäß ÖNORM B 3692)
- für unterschiedlichste Oberbeläge
- als Sanierungsmaßnahme kann das Fußbodenelement auch direkt auf den Untergrund geklebt werden. So kann die minimale Aufbauhöhe (25 mm) erzielt werden.
- Rohrverlegeabstand 125 mm

39JJ01A Z fermacell® Therm25-125 Fußbodenheizelement abgedeckt

Standard-Platte zur Flächenauslegung mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten

- Abmessungen (Längs- und Umlenk-Nuten): 1000 x 500 mm, (Rundnuten): 500 x 500 mm

Verlegung:

Fußbodenheizelement wird nach der Belegung mit dem Alu-Verbundrohr und der Dichtheitsprobe mit einer Gipsfaserplatte abgedeckt (verklebt und verschraubt oder verklammert)

Anwendungsbereich (AW) und den dazugehörigen Einzellasten:

- 10 mm Gipsfaserplatte = AW1 & 2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN (bis inkl. W3)
- 12,5 mm Powerpaneel H₂O = AW 1&2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN (W4 Bereiche)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte = AW 3 / Einzellast 3 kN (bis inkl. W3)
- 15 mm Gipsfaserplatte = AW 4 / Einzellast 4 kN (bis inkl. W3)

z.B. Therm25-125TM Fußbodenheizelement von Fermacell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JJ01B Z fermacell® Therm25-125 Fußbodenheizelement gespachtelt

Standard-Platte zur Flächenauslegung mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten

- Abmessungen (Längs- und Umlenk-Nuten): 1000 x 500 mm, (Rundnuten): 500 x 500 mm

Verlegung:

Unter dem Fußbodenheizelement erfolgt eine Gipsfaserplatte, das Therm-Element wird auf die Gipsfaserplatte aufgeklebt und verschraubt oder verklammert. Nach dem Belegen mit dem

Alu-Verbundrohr und der erfolgten Dichtheitsprobe, Verschluss der Rohre mit z.B. dem fermacell Ansetzbinder oder fermacell Boden Nivelliermaße und weiteres überspachteln mit der fermacell Boden Nivelliermaße (mind. 2 mm).

Anwendungsbereich (AW) und den dazugehörigen Einzellasten:

- 10 mm Gipsfaserplatte = AW1 & 2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN
- 12,5 mm Gipsfaserplatte = AW 3 / Einzellast 3 kN
- 15 mm Gipsfaserplatte = AW 4 / Einzellast 4 kN

z.B. Therm25-125 TM Fußbodenheizelement von Fermacell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JJ03 Z Zur Verklebung des fermacellTM Therm-Systems

- Schadstoff- und emissionsarm
- Frei von Isocyanat, Silikon und Lösemitteln (gemäß TRGS 610)
- Einfache Verarbeitbarkeit durch spezielle Doppeldüse
- Hohe Fließfähigkeit und Festigkeit
- Rohrverlegeabstand 125 mm

Der fermacellTM Therm Kleber eignet sich zur oberseitigen und unterseitigen Verklebung von fermacell®

Gipsfaserplatten mit fermacell® Therm-Elementen für Projekte in den Anwendungsbereichen 1 und 2.

fermacellTM Therm Kleber in Verbindung mit fermacell® Therm-Elementen und einer zusätzlichen Lage

≥ 10 mm fermacell® Gipsfaserplatte, vollflächig verklebt und verschraubt / verklammert:

- In häuslichen Bereichen (Anwendungsbereich AWB 1*):

Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern einschl. zugehöriger Küchen und Bäder (Zulässige Einzellast 1,0 kN; Zulässige Nutzlast 1,5/2,0 kN/m²)

- In gewerblichen Bereichen (Anwendungsbereich AWB 2*):

Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-,

Büro- und vergleichbaren Gebäuden

(Zulässige Einzellast 2,0 kN; Zulässige Nutzlast 2,0 kN/m²)

39JJ03A Z fermacell® Therm Kleber mit oberseitiger Gipsfaserplatte

Verarbeitung

Verklebung mit oberseitiger fermacell® Gipsfaserplatte:

Die fermacell® Therm-Elemente werden stumpf und ohne Fugenversatz auf einem trockenen, ebenen und

tragfähigen Untergrund verlegt. Um die Fugenverklebung zu gewährleisten, wird eine Kleberschnur (ca. 5

mm breit) fermacellTM Therm Kleber entlang der Fugenstöße aufgetragen. Danach wird zwischen jeder

Fräsnut eine doppelte Kleberschnur aufgetragen und die oberseitigen Abdeckplatten unter Nutzung der

fermacell® Therm Schablone mit mind. 9 Fixierungspunkten verschraubt oder verklammert.

z.B.Fermacell® Therm Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JJ03B Z fermacell® Therm Schablone

Verarbeitung

Verklebung mit oberseitiger fermacell® Gipsfaserplatte:

Die fermacell® Therm-Elemente werden stumpf und ohne Fugenversatz auf einem trockenen, ebenen und

tragfähigen Untergrund verlegt. Um die Fugenverklebung zu gewährleisten, wird eine Kleberschnur (ca. 5

mm breit) fermacell™ Therm Kleber entlang der Fugenstöße aufgetragen. Danach wird zwischen jeder

Fräsnut eine doppelte Kleberschnur aufgetragen und die oberseitigen Abdeckplatten unter Nutzung der

fermacell® Therm Schablone mit mind. 9 Fixierungspunkten verschraubt oder verklammert.

z.B.Fermacell® Therm Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JJ03C Z fermacell® Therm Kleber mit unterseitiger Gipsfaserplatte

Verarbeitung

Die fermacell® Gipsfaserplatten werden im schleppenden Verband stumpf gestoßen auf einem trockenen,

ebenen und tragfähigen Untergrund verlegt. Zur vollflächigen Verklebung der fermacell® Therm-Elemente

werden Klebeschnüre des fermacell™ Therm Klebers im Abstand von ca. 100 mm aufgebracht. Für die

Stoßfugen-Verklebung der unteren Plattenlage ist es notwendig eine zusätzliche Kleberschnur (mind. 5

mm breit) entlang der unteren Plattenfuge aufzubringen. Es ist ein ausreichender Fugenversatz zwischen

den fermacell® Therm-Elementen und den fermacell® Gipsfaserplatten zu berücksichtigen. Anschließend

werden die fermacell® Therm-Elemente auf den unterseitigen fermacell® Gipsfaserplatten mit mindestens

6 Fixierungspunkten verschraubt oder verklammert.

z.B.Fermacell® Therm Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL Z fermacell® Therm25 Fußbodenheizelement (FERMACELL)

Version: 2026-03

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von fermacell® Therm25 Fußbodenheizelement beschrieben.

Das fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement besteht aus einer 25 mm dicken fermacell® Gipsfaserplatte. Die fermacell® Gipsfaserplatte ist eine homogene, gipsgebundene, werkseitig hydrophobierte Trockenbauplatte mit Papierfasern. Die Oberseite ist in einem speziellen System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und anschließend der Fußbodenheizungsrohre ermöglicht.

Das fermacell® Therm25™ vereint Lastverteilschicht und Fußbodenheizung in einem System.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien sowie Verlegeanleitungen des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39JL01 Z Fußbodenheizelement

- Elementdicke: 25 mm
- Empfohlenes Heizrohr: MKV Alu-Verbundrohr, 16x2 mm, mit DIN-Certco Registrierung
- Europäisch Technische Bewertung (fermacell® Gipsfaserplatte): ETA-03/0050
- Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1: nichtbrennbar, A2
- Kennzeichnung gem. DIN EN 14190:2014: Therm25™/EN14190/500/1000/25
- Rohrabstand: 167 mm (Vollbelegung)
- Frästiefe: 18 mm, ideal zur Aufnahme von handelsüblichen 16 mm Kunststoff-Heizrohren
- Lastverteilschicht und Fußbodenheizung in Einem
- Brandschutz bei einseitiger Beanspruchung von der Deckenoberseite:
 - EI 60-Klassifizierung mit oberseitiger 10 mm Gipsfaserplatte
 - EI 90- bzw. EI 120-Klassifizierung mit zusätzlichen Schichten unterhalb bzw. oberhalb der Elemente möglich
- Verwendung in Feuchträumen der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W1 bis W4 (gemäß ÖNORM B 3692)
- für unterschiedlichste Oberbeläge
- als Sanierungsmaßnahme kann das Fußbodenelement auch direkt auf den Untergrund geklebt werden. So kann die minimale Aufbauhöhe (25 mm) erzielt werden.
- Rohrverlegeabstand 125 mm

39JL01A Z fermacell® Therm25 Fußbodenheizelement abgedeckt

Standard-Platte zur Flächenauslegung mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten

- Abmessungen (Längs- und Umlenk-Nuten): 1000 x 500 mm

Verlegung:

Fußbodenheizelement wird nach der Belegung mit dem Alu-Verbundrohr und der Dichtheitsprobe mit einer Gipsfaserplatte abgedeckt (verklebt und verschraubt oder verklammert)

Anwendungsbereich (AW) und den dazugehörigen Einzellasten:

- 10 mm Gipsfaserplatte = AW1 & 2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN (bis inkl. W3)
- 12,5 mm Powerpaneel H₂O = AW 1&2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN (W4 Bereiche)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte = AW 3 / Einzellast 3 kN (bis inkl. W3)
- 15 mm Gipsfaserplatte = AW 4 / Einzellast 4 kN (bis inkl. W3)

z.B. Therm25™ Fußbodenheizelement von Fermacell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL01B Z fermacell® Therm25 Fußbodenheizelement gespachtelt

Standard-Platte zur Flächenauslegung mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten

- Abmessungen (Längs- und Umlenk-Nuten): 1000 x 500 mm

Verlegung:

Unter dem Fußbodenheizelement erfolgt eine Gipsfaserplatte, das Therm-Element wird auf die Gipsfaserplatte aufgeklebt und verschraubt oder verklammert. Nach dem Belegen mit dem Alu-Verbundrohr und der erfolgten Dichtheitsprobe, Verschluss der Rohre mit z.B. dem fermacell Ansetzbinder oder fermacell Boden Nivelliemaße und weiteres überspachteln mit der fermacell Boden Nivelliemaße (mind. 2 mm).

Anwendungsbereich (AW) und den dazugehörigen Einzellasten:

- 10 mm Gipsfaserplatte = AW 1 & 2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN
- 12,5 mm Gipsfaserplatte = AW 3 / Einzellast 3 kN
- 15 mm Gipsfaserplatte = AW 4 / Einzellast 4 kN

z.B. Therm25™ Fußbodenheizelement von Fermacell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL02 Z Fußbodenheizelement

- Elementdicke: 25 mm
- Empfohlenes Heizrohr: MKV Alu-Verbundrohr, 16x2 mm, mit DIN-Certco Registrierung
- Europäisch Technische Bewertung (fermacell® Gipsfaserplatte): ETA-03/0050
- Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1: nichtbrennbar, A2
- Kennzeichnung gem. DIN EN 14190:2014: Therm25/EN14190/500/1000/25
- Rohrabstand: 167 mm (Vollbelegung)
- Frästiefe: 18 mm, ideal zur Aufnahme von handelsüblichen 16 mm Kunststoff-Heizrohren
- Lastverteilschicht und Fußbodenheizung in Einem
- Brandschutz bei einseitiger Beanspruchung von der Deckenoberseite:
 - EI 60-Klassifizierung mit oberseitiger 10 mm Gipsfaserplatte
 - EI 90- bzw. EI 120-Klassifizierung mit zusätzlichen Schichten unterhalb bzw. oberhalb der Elemente möglich
- Verwendung in Feuchträumen der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W1 bis W4 (gemäß ÖNORM B 3692)
- für unterschiedlichste Oberbeläge
- als Sanierungsmaßnahme kann das Fußbodenelement auch direkt auf den Untergrund geklebt werden. So kann die minimale Aufbauhöhe (25 mm) erzielt werden.
- Rohrverlegeabstand 125 mm

39JL02A Z fermacell® Therm25 rund Fußbodenheizelement abgedeckt

ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türrdurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteils

- Abmessungen (Längs- und Umlenk-Nuten): 500 x 500 mm

Verlegung:

Fußbodenheizelement wird nach der Belegung mit dem Alu-Verbundrohr und der Dichtheitsprobe mit einer Gipsfaserplatte abgedeckt (verklebt und verschraubt oder verklammert)

Anwendungsbereich (AW) und den dazugehörigen Einzellasten:

- 10 mm Gipsfaserplatte = AW1 & 2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN
- 12,5 mm Powerpaneel H□O = AW 1&2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN (W4 Bereiche)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte = AW 3 / Einzellast 3 kN
- 15 mm Gipsfaserplatte = AW 4 / Einzellast 4 kN

z.B. Therm25™ Fußbodenheizelement von Fermacell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL02B Z fermacell® Therm25 rund Fußbodenheizelement gespachtelt

ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteils

- Abmessungen (Längs- und Umlenk-Nuten): 500 x 500 mm

Verlegung:

Unter dem Fußbodenheizelement erfolgt eine Gipsfaserplatte, das Therm-Element wird auf die Gipsfaserplatte aufgeklebt und verschraubt oder verklammert. Nach dem Belegen mit dem Alu-Verbundrohr und der erfolgten Dichtheitsprobe, Verschluss der Rohre mit z.B. dem fermacell Ansetzbinder oder fermacell Boden Nivelliemaße und weiteres überspachteln mit der fermacell Boden Nivelliemaße (mind. 2 mm).

Anwendungsbereich (AW) und den dazugehörigen Einzellasten:

- 10 mm Gipsfaserplatte = AW1 & 2 / Einzellast 1 bzw. 2 kN
- 12,5 mm Gipsfaserplatte = AW 3 / Einzellast 3 kN
- 15 mm Gipsfaserplatte = AW 4 / Einzellast 4 kN

z.B. Therm25™ Fußbodenheizelement von Fermacell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL03 Z Zur Verklebung des fermacell™ Therm-Systems

- Schadstoff- und emissionsarm
- Frei von Isocyanat, Silikon und Lösemitteln (gemäß TRGS 610)
- Einfache Verarbeitbarkeit durch spezielle Doppeldüse
- Hohe Fließfähigkeit und Festigkeit
- Rohrverlegeabstand 125 mm

Der fermacell™ Therm Kleber eignet sich zur oberseitigen und unterseitigen Verklebung von fermacell®

Gipsfaserplatten mit fermacell® Therm-Elementen für Projekte in den Anwendungsbereichen 1 und 2.

fermacell™ Therm Kleber in Verbindung mit fermacell® Therm-Elementen und einer zusätzlichen Lage

≥ 10 mm fermacell® Gipsfaserplatte, vollflächig verklebt und verschraubt / verklammert:

- In häuslichen Bereichen (Anwendungsbereich AWB 1*):

Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern einschl. zugehöriger Küchen und Bäder (Zulässige Einzellast 1,0 kN; Zulässige Nutzlast 1,5/2,0 kN/m²)

- In gewerblichen Bereichen (Anwendungsbereich AWB 2*):

Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume,

Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden
(Zulässige Einzellast 2,0 kN; Zulässige Nutzlast 2,0 kN/m²)

39JL03A Z fermacell® Therm Kleber mit oberseitiger Gipsfaserplatte

Verarbeitung

Verklebung mit oberseitiger fermacell® Gipsfaserplatte:

Die fermacell® Therm-Elemente werden stumpf und ohne Fugenversatz auf einem trockenen, ebenen und

tragfähigen Untergrund verlegt. Um die Fugenverklebung zu gewährleisten, wird eine Kleberschnur (ca. 5

mm breit) fermacell™ Therm Kleber entlang der Fugenstöße aufgetragen. Danach wird zwischen jeder

Fräsnut eine doppelte Kleberschnur aufgetragen und die oberseitigen Abdeckplatten unter Nutzung der

fermacell® Therm Schablone mit mind. 9 Fixierungspunkten verschraubt oder verklammert.

z.B. Fermacell® Therm Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL03B Z fermacell® Therm Schablone

Verarbeitung

Verklebung mit oberseitiger fermacell® Gipsfaserplatte:

Die fermacell® Therm-Elemente werden stumpf und ohne Fugenversatz auf einem trockenen, ebenen und

tragfähigen Untergrund verlegt. Um die Fugenverklebung zu gewährleisten, wird eine Kleberschnur (ca. 5

mm breit) fermacell™ Therm Kleber entlang der Fugenstöße aufgetragen. Danach wird zwischen jeder

Fräsnut eine doppelte Kleberschnur aufgetragen und die oberseitigen Abdeckplatten unter Nutzung der

fermacell® Therm Schablone mit mind. 9 Fixierungspunkten verschraubt oder verklammert.

z.B. Fermacell® Therm Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39JL03C Z fermacell® Therm Kleber mit unterseitiger Gipsfaserplatte

Verarbeitung

Die fermacell® Gipsfaserplatten werden im schleppenden Verband stumpf gestoßen auf einem trockenen,

ebenen und tragfähigen Untergrund verlegt. Zur vollflächigen Verklebung der fermacell® Therm-Elemente

werden Klebeschnüre des fermacell™ Therm Klebers im Abstand von ca. 100 mm aufgebracht.
Für die

Stoßfugen-Verklebung der unteren Plattenlage ist es notwendig eine zusätzliche Kleberschnur
(mind. 5

mm breit) entlang der unteren Plattenfuge aufzubringen. Es ist ein ausreichender Fugenversatz
zwischen

den fermacell® Therm-Elementen und den fermacell® Gipsfaserplatten zu berücksichtigen.
Anschließend

werden die fermacell® Therm-Elemente auf den unterseitigen fermacell® Gipsfaserplatten mit
mindestens

6 Fixierungspunkten verschraubt oder verklammert.

z.B.Fermacell® Therm Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“